

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกห้วยนาดี บ้านนาดี หมู่ที่ ๖ ตำบลเจริญศิลป์ อำเภोजังหวัดสกลนคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภोजังหวัดสกลนคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ขุดลอกห้วยนาดี บ้านนาดี หมู่ที่ ๖ ตำบลเจริญศิลป์ อำเภोजังหวัดสกลนคร ปริมาณงานสภาพเดิมกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ขุดลอกใหม่ขนาดปากห้วยกว้าง ๙.๐๐ เมตร ก้นห้วยกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร รวมลึก ๔.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐ บาท
ตามคำสั่งอำเภोजังหวัดสกลนคร ที่ ๑๕๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ตามแบบ ปร.๔ , ปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมเจตน์ พิมพานนท์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)
๗.๒ นายสุวรรณ สุโน	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๗.๓ นายโยธิน ไชยสาคร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการขุดลอกห้วยนาดี พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาดี หมู่ที่ 6 ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอเจริญศิลป์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า


ประมาณราคา เมื่อ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างชลประทาน	378,144.15	1.3536	511,855.92	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				511,855.92	
ราคาก่อสร้าง				498,000.00	
สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน					


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายสมเจตน์ พิมพานนท์)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสุวรรณ สุโน)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)


(นายสชาติ กาญจนกุล)
นายอำเภอเจริญศิลป์

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายโยธิน ไชยสาคร)
นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการขุดลอกห้วยนาดี หมู่ที่ 6 บ้านนาดี ตำบลเจริญศิลป์ ตำบลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน สภาพเดิมกว้าง 9.00 ม.ยาว 700.00 ม.ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลอกใหม่ขนาดปากกว้าง 9.00 ม.ยาว ก้นกว้าง 7.00 ม. ลึก 2.50 ม. รวมลึก 4.00 ม. ยาว 700.00 ม.

ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 14,000.00 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ช่องที่ 7
ลำดับที่	รายการ	ค่า K	ปริมาณ	หน่วย	ราคา	รวม เงินทั้งสิ้น
ที่		สูตรที่			บาท / หน่วย	(บาท)
1	ค่ากลาง		5,600.00	ตร.ม.	1.25	7,000.00
2	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด		14,000.00	ลบ.ม.	25.99	363,860.00
3	ค่าวางท่อ คล. มอก. ชั้น 3 คก. 0.40 ม.		15.00	ฟ่อน	485.61	7,284.15
รวมเงินค่างานต้นทุน						378,144.15

ประมาณการเมื่อ วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม 2563

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมือง จ.สกลนคร 23.21 บ./ลิตร



(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายสมเจตน์ พิมพานนท์)


ปลัดอำเภอ(จพง.บค.ชำนาญการพิเศษ)



(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุวรรณ สุโน)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)



(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายไธรินทร์ ไชยสาร)

นายช่างโยธาอาวุโส



นายสุชาติ กาญจนกุล

นายอำเภอเจริญศิลป์