แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกหนองหญ้าปล้อง บ้านท่าสองคอน หมู่ที่ ๑ ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๒๓๙,๕๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ขุดลอกหนองหิน จำนวน ๒ จุด หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓๕,๓๐๐ ลบ.ม

จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๑๒๐ × ๑๓๐ ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๓,๒๙๐ ลบ.ม

จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘๐ × ๑๐๐ ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๐,๔๐๐ ลบ.ม.

รายละเอียดตาม ปร. ๔ ปร.๕ และแบบแปลน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒,๒๓๙,๕๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามคำสั่งอำเภอพรรณานิคม ที่ ๓๐๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบ ปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวภิรมย์ ก้อนแพง	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)
๗.๒ นางสาวญาณิกา ไพรินทร์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๗.๓ นายทรงยศ สุดเสน่หา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.บะฮี

ใบปริมาณงาน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม

โครงการ ขุดลอกหนองหญ้าปล้อง จำนวน 2 จุด หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 63,690 ลบ.ม.

จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 120 x 130 ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 43,290 ลบ.ม.

จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 80 x 100 ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 20,400 ลบ.ม.

สถานที่ บ้านท่าสองคอน หมู่ที่ 1 ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี วันที่ 1 กันยายน 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ไม่นำมาคิด
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานขุดดิน/ถมคันดิน/พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง ลาดเอียง 1:2**								
	- ขุดลอกด้วยรถขุด	63,690	ลบ.ม.	-	-	25.61	1,631,100.90	1,631,100.90	
	- ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	200	ตัน	-	-	54.64	10,928.00	10,928.00	
	- ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	35,400	ลบ.ม.	-	-	0.60	21,240.00	21,240.00	
	(ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร)								
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							1,663,268.90	
	ค่า Facter F **ฝนตกชุก 1** (งานชลประทาน)							1.3536	
	เป็นเงิน							2,251,400.78	
	ป้ายโครงการ (คิดรวมในค่า Facter)	1	ป้าย	-	-	-	-	-	
	รวมเป็นเงิน							2,251,400.78	
	ขอใช้เพียง							**2,239,500.00**	
	ตัวอักษร			**(สองล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)**					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพรรณานิคม ที่ 305/2563 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นางภิรมย์ ก้อนแพง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางสาวญาณิกา ไพรินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ/ผู้ประมาณการ
(นายทรงยศ สุดเสน่หา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) .....
(นายสุวิชาญ ไชยโกมล)
นายอำเภอพรรณานิคม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ **ที่ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร**

สถานที่ บ้านท่าสองคอน หมู่ที่ 1 ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ 1 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน (ฝนตกชุก 1)	1,663,268.90	1.3536	2,251,400.78	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0 %.....				
	เงินประกันผลงานหัก.....0 %.....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5 %.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %.....				
สรุป	ค่าก่อสร้างรวมเป็นเงิน			2,251,400.78	
	ป้ายโครงการ (คิดรวมในค่า Facter)			-	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			2,251,400.78	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**2,239,500.00**	
	ตัวอักษร	**(สองล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)**			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพรรณานิคม ที่ 305/2563 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นางภีรมย์ ก้อนแพง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางสาวญาณิกา ไพรินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ/ผู้ประมาณการราคา
(นายทรงยศ สุดเสนหา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) .....
(นายสุวิชาญ ไชยโกมล)
นายอำเภอพรรณานิคม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร