



ที่ สน ๑๓๑๘/๒๗๕๕

ที่ว่าการอำเภอต่างอย
ถนนศรีวิชา - กวนบูน ๔๗๒๖๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอบรรจากราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์

เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แบบสรุป ปร.๔, ปร.๕	จำนวน	๑	ชุด
	๒. แบบ ปปช.๐๐๑	จำนวน	๑	ชุด

ตามที่ อำเภอต่างอย ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัย) สาเหตุจากพายุ “เซินกา” ของอำเภอต่างอย ด้านบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น

อำเภอต่างอย ขอส่งราคากลางงานก่อสร้างตามโครงการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อประกาศในเว็บไซต์ของที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พันจ่าอากาศเอก

(พูนสุข ทะแพงพันธ์)
นายอำเภอต่างอย

ที่ทำการปกครองอำเภอ
งานการเงินและบัญชี
โทร ๐ - ๔๒๗๖ - ๑๐๑๘

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”

สรุปผลการกำหนดราคาประมาณการก่อสร้าง
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

ประเภทงาน ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 7

เจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร

ประมาณการวันที่ 2 ตุลาคม 2560

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรง เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ถมดินฝายชะลอน้ำขนาดความกว้าง 15.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 36.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 6.00 เมตร	182,378.70	1.3563	247,360.23	F.F งานชลประทาน ล่วงหน้าจ่าย 0 % ประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
2	ป้ายประชาสัมพันธ์	500		500	
3	ป้ายโครงการ	3,000		3,000	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			250,860.23	
	คิดเป็นเงินเพียง ตัวอักษร			250,000	
(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)					

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายสินธุ์สมบุตร พรหมกวางค์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรีชา ขวนบุญไพศาล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิพนธ์ การชาคำ)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสันติ สุพรรณพงศ์)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) พินัยอากาศเดก

(พูนพิชิต ศกนไพวงษ์พันธ์)

นายอำเภอต่างดง อนุมัติราชการแทน

ผู้อำนวยการจังหวัดสกลนคร

ผู้อนุมัติ

รายการประมาณราคา ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 7

แบบ ปร. 4

ปริมาณงาน ถมดินฝายชะลอน้ำขนาดความกว้าง 15.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 36.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 6.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ

ประมาณการวันที่ 2 ตุลาคม 2560

ประมาณการโดย นายสินธุ์สมุทร์ พรหมกวางค์

ตรวจสอบโดย นายปรีชา ขวนะบุญไพศาล

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	
1	ดินถม พร้อมเกลี่ยเรียบ	3,240	ลบ.ม.	50	162,000	5	16,200	178,200
2	คอนกรีต	2	ลบ.ม.	2,009.35	4,018.70	80	160	4,178.70
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง								182,378.70

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายสินธุ์สมุทร์ พรหมกวางค์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรีชา ขวนะบุญไพศาล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิพนธ์ การขาคำ)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสันติ สุพรรณพงศ์)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก

(ขุนสุร ทวีพงษ์พันธ์)

นายอำเภอเมืองสกลนคร ปลัดจังหวัดสกลนครแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ บ้านสามัคคี หมู่ที่ ๗ ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอต่างอย จังหวัด
สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอต่างอย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
ถมดินฝายชะลอน้ำขนาดความกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๓๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ ตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายนิพนธ์ การชาคำ ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสันติ สุพรรณพงศ์ ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ
 - ๖.๓ นายปรีชา ชวนะบุญไพศาล ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.จันทร์เพ็ญ กรรมการ