



ที่ สน 0618/3190

ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย
ถนนไทยพาณิชย์ สน 47170

30 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอส่งประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์

เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 ชุด

ตามที่อำเภออากาศอำนวย ได้รับอนุมัติโครงการตามงบประมาณรายจ่ายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อการเกษตรจังหวัดสกลนคร กิจกรรม ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้กับอำเภออากาศอำนวย รวม 5 โครงการ นั้น

อำเภออากาศอำนวย จึงขอส่งประกาศราคากลางงานก่อสร้างตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจำนวน 4 โครงการ เพื่อประกาศในเว็บไซต์ ของที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

จำสืบเอก


(คำนิง พรหมพิมพ์)

นายอำเภออากาศอำนวย

ที่ทำการปกครองอำเภอ

กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

โทร. 0-4279-9019

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ปร.5

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปือย หมู่ที่ 3
สถานที่ บ้านสงเปือย หมู่ที่ 3 ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ประมาณการตามแบบ ปร.4


จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการวันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560


| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOC F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|------------------------|-------------------------------|---|----------|--|----------|
| 1 | ประเภท ถนน คสล. | 355,735.95 | 1.3822 | 491,698.23 | |
| | เงื่อนไข | | | | |
| | -เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% | - | | - | |
| | -เงินประกันผลงานหัก 0.00% | - | | - | |
| | -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี | - | | - | |
| | -ภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat)7.00% | - | | 491,698.23 | |
| | -คิดเป็นเงินประมาณ | - | | 490,000.00 | |
| สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน | | | | | |

ขนาดพื้นที่ 925 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 529.72 บาท/ตร.ม.


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายประพงษ์ ฮาบสุวรรณ)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)


ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพัฒนา พิมมะรัตน์)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

เรียน นายอำเภออากาศอำนวย
- เพื่อไปทราบ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายธีระยุทธ สุโพธิ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ทราบ

จ่าสิบเอก 
(คำนิง พรหมพิมพ์)
นายอำเภออากาศอำนวย

(นางบุญเที่ยง วัฒนสุข)
เจ้าหน้าที่ปกครอง ตำบลนาฮี

24

กำหนดราคางานโครงการก่อสร้างถนน ผลิตภายในหมู่บ้าน บ้านสงเปือย หมู่ที่ 3 ตำบลควน 5.00 ม. ยาว 185.00 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมติดตั้งโคมไฟทางข้างละ 0.50*ม.

สถานที่ บ้านสงเปือย หมู่ที่ 3 ต.บ.ย. อ.จากหล้าจาย จ.สกลนคร

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------|----------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานปรับพื้นที่ | 1,110.00 | ตร.ม. | | | 2.00 | 2,220.00 | 2,220.00 | ท้องถิ่น |
| 2 | ดินถมปรับระดับ | 65.00 | ลบ.ม. | 70.00 | 4,550.00 | 5.00 | 325.00 | 4,875.00 | ท้องถิ่น |
| 3 | ทรายหยาบรองพื้น | 46.25 | ลบ.ม. | 467.29 | 21,612.16 | 99.00 | 4,578.75 | 26,190.91 | กาฬสินธุ์ |
| 4 | ลูกรังไหลทาง | 36.06 | ลบ.ม. | 70.00 | 2,524.20 | 5.00 | 180.30 | 2,704.50 | กรม |
| 5 | คอนกรีต 1:2:4 | 138.75 | ลบ.ม. | | | 436.00 | 60,495.00 | 60,495.00 | สกล |
| | -ซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 | 861.00 | ถุง | 115.50 | 99,445.50 | | | 99,445.50 | สกล |
| | -ทราย | 63.82 | ลบ.ม. | 467.29 | 29,822.45 | | | 29,822.45 | กาฬสินธุ์ |
| | -หิน | 126.26 | ลบ.ม. | 529.60 | 66,867.30 | | | 66,867.30 | บึงกาฬ |
| 6 | งานเทพื้นเสริม | | | | | | | | |
| | -ตะแกรงเหล็กสำหรับปูขนาด 0.20x0.20 ม. | | | | | | | | |
| | ขนาดศูนย์กลาง 4 มม. | 925.00 | ตร.ม. | 22.74 | 21,034.50 | 5.00 | 4,625.00 | 25,659.50 | บึงกาฬ |
| | -RB 15 มม. SR 24 | 9.00 | เส้น | 246.45 | 2,218.05 | 47.26 | 425.34 | 2,643.39 | สกล |
| | -RB 19 มม. SR 24 | 1.00 | เส้น | 436.85 | 436.85 | 75.82 | 75.82 | 512.67 | สกล |
| | -DB 16 มม. SR 30 | 19.00 | เส้น | 259.76 | 4,935.44 | 53.72 | 1,020.68 | 5,956.12 | สกล |
| 7 | ไม้แบบคอก 50% | 55.50 | ตร.ม. | 302.02 | 16,762.11 | 133.00 | 7,381.50 | 24,143.61 | สกล+กรม |
| 8 | งานแม่ร่องขยแนว | 280.00 | ตร.ม. | | | 15.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | สกล |
| | รวมวัสดุจากคำนวณ | | | | | | | 355,735.95 | |

ลงชื่อ.....*HN*.....ประธานกรรมการ
 (นายประพงษ์ อานสุวรรณ)
 ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

ลงชื่อ.....*W*.....กรรมการ
 (นายพัฒนา ชินะรัตน์)
 ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....*Boon*.....กรรมการ
 (นายธีระยุทธ สุโพธิ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4
 สถานที่ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4 ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการวันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOC F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|------------------------|-------------------------------|---|----------|--|----------|
| 1 | ประเภท ถนน คสล. | 355,735.95 | 1.3822 | 491,698.23 | |
| | เงื่อนไข | | | | |
| | -เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% | - | | - | |
| | -เงินประกันผลงานหัก 0.00% | - | | - | |
| | -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี | - | | - | |
| | -ภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat)7.00% | - | | 491,698.23 | |
| | -คิดเป็นเงินประมาณ | - | | 490,000.00 | |
| สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน | | | | | |

ขนาดพื้นที่ 925 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 529.72 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายประพงษ์ ฮาบสุวรรณ)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายพัฒนา พิมมะรัตน์)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายธีระยุทธ สุโพธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ทราบ

จำليبเอก

(คำนิง พรหมพิมพ์)
 นายอำเภออากาศอำนวย

เวียง นายอำเภออากาศอำนวย

- เพื่อไปทราบ

(นางบุญเที่ยง วัฒนสุข)

เจ้าหน้าที่ปกครอง

(นายประพงษ์ ฮาบสุวรรณ)

ปลัดอำเภอ

กำหนดราคาจากโครงการก่อสร้างถนน คลองใหม่หมู่บ้าน โฉมใหม่สุวรรค์ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 185.00 ม. ทน 0.15 ม. พร้อมคูรับน้ำทางข้างละ 0.50 ม. สถานที่บ้านโฉมสุวรรค์ หมู่ที่ 4 คนบุรี อ.อากา อ.บ้านค่าย จ.สมุทร

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|----------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานปรับพื้นที่ | 1,110.00 | ตร.ม. | | - | 2.00 | 2,220.00 | 2,220.00 | ท้องถิ่น |
| 2 | ดินถมปรับระดับ | 65.00 | ลบ.ม. | 70.00 | 4,550.00 | 5.00 | 325.00 | 4,875.00 | ท้องถิ่น |
| 3 | ทรายหยาบรองพื้น | 46.25 | ลบ.ม. | 467.29 | 21,612.16 | 99.00 | 4,578.75 | 26,190.91 | กาฬสินธุ์ |
| 4 | ลูกรังหล่อทาง | 36.06 | ลบ.ม. | 70.00 | 2,524.20 | 5.00 | 180.30 | 2,704.50 | กรม |
| 5 | คอนกรีต 1:2:4 | 138.75 | ลบ.ม. | | - | 436.00 | 60,495.00 | 60,495.00 | กรม |
| | สิ้นยอดปรับระดับประมาณ 1 | 861.00 | จุด | 115.50 | 99,445.50 | | - | 99,445.50 | สกล |
| | ทราย | 63.82 | ลบ.ม. | 467.29 | 29,822.45 | | - | 29,822.45 | กาฬสินธุ์ |
| | หิน | 126.26 | ลบ.ม. | 529.60 | 66,867.30 | | - | 66,867.30 | ปทุมธานี |
| 6 | งานเหล็กเสริม | | | | | | | | |
| | -ตะแกรงเหล็กสำหรับปูขนาด 0.20x0.20 ม. ศก. 4 มม. | 925.00 | ตร.ม. | 22.74 | 21,034.50 | 5.00 | 4,625.00 | 25,659.50 | ปทุมธานี |
| | -RB 15 มม. SR 24 | 9.00 | เส้น | 246.45 | 2,218.05 | 47.26 | 425.34 | 2,643.39 | สกล |
| | -RB 19 มม. SR 24 | 1.00 | เส้น | 436.85 | 436.85 | 75.82 | 75.82 | 512.67 | สกล |
| | -DB 16 มม. SR 30 | 19.00 | เส้น | 259.76 | 4,935.44 | 53.72 | 1,020.68 | 5,956.12 | สกล |
| 7 | น้ำมันคิด 50% | 55.50 | ตร.ม. | 302.02 | 16,762.11 | 133.00 | 7,381.50 | 24,143.61 | สกล+กรม |
| 8 | งานตั้งร่องขนำแนว | 280.00 | ตร.ม. | | - | 15.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | สกล |
| | รวมวัสดุบวกค่าแรง | | | | | | | 355,735.95 | |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายประพงษ์ ขาบสุวรรณ)
 ปลัดอำเภอ(จง พง.ชำนาญพิเศษ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายพัฒนา ชุ่มระวี)
 ปลัดอำเภอ(จง พง.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายธีระยุทธ สุโพธิ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

งานก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านนาคะทาด-บะมะเกลือ ระยะที่ 2

ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 185.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ บ้านนาคะทาด ม.2,บะมะเกลือ ม.5 ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการวันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOC F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|------------------------|-------------------------------|---|----------|--|----------|
| 1 | ประเภท ถนน คสล. | 355,735.95 | 1.3822 | 491,698.23 | |
| | เงื่อนไข | | | | |
| | -เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% | - | | - | |
| | -เงินประกันผลงานหัก 0.00% | - | | - | |
| | -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00.% ต่อปี | - | | - | |
| | -ภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat)7.00% | - | | 491,698.23 | |
| | -คิดเป็นเงินประมาณ | - | | 490,000.00 | |
| สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน | | | | | |

ขนาดพื้นที่ 925 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 529.72 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายประพงษ์ ฮาบสุวรรณ)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายพัฒนา พิมมะรัตน์)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธีระยุทธ สุโพธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน นายอำเภออากาศอำนวย

- เพื่อโปรดทราบ

(นางบุญเที่ยง วัฒนสุข)

เจ้าหน้าที่ปกครอง

(นายประพงษ์ ฮาบสุวรรณ)

ทราบ

จำสิบเอก
(คำนึ่ง พรหมพิมพ์)
นายอำเภออากาศอำนวย

โครงการก่อสร้างถนน คลองเชื่อมต่อระหว่างบ้านนากระดาด-บะมะเกลือ ระยะที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 185.00 ม. ทน 0.15 ม. พร้อมปลูกไม้หนทางข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ นาทะพาด,บะมะเกลือ ค.บ.นอ. อ.อากาหอราย จ.สกลนคร

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------|----------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานปรับพื้นที่ | 1,110.00 | ตร.ม. | | - | 2.00 | 2,220.00 | 2,220.00 | ท้องถิ่น |
| 2 | ดินถมปรับระดับ | 65.00 | ลบ.ม. | 70.00 | 4,550.00 | 5.00 | 325.00 | 4,875.00 | ท้องถิ่น |
| 3 | ทรายหยาบรองพื้น | 46.25 | ลบ.ม. | 467.29 | 21,612.16 | ๑9.00 | 4,578.75 | 26,190.91 | กาฬสินธุ์ |
| 4 | ลูกรังไหลทาง | 36.06 | ลบ.ม. | 70.00 | 2,524.20 | 5.00 | 180.30 | 2,704.50 | กรม |
| 5 | คอนกรีต 1:2:4 | 138.75 | ลบ.ม. | | - | 436.00 | 60,495.00 | 60,495.00 | กรม |
| | -ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 | 861.00 | ถุง | 115.50 | 99,445.50 | | - | 99,445.50 | สกล |
| | -ทราย | 63.82 | ลบ.ม. | 467.29 | 29,822.45 | | - | 29,822.45 | กาฬสินธุ์ |
| | -หิน | 126.26 | ลบ.ม. | 529.60 | 66,867.30 | | - | 66,867.30 | บึงกาฬ |
| 6 | งานเหล็กเสริม | | | | | | | | |
| | -ตะแกรงเหล็กเส้นรูปขนาด 0.20x0.20 ม. | | | | - | | | | |
| | ขนาดศูนย์กลาง 4 มม. | 925.00 | ตร.ม. | 22.74 | 21,034.50 | 5.00 | 4,625.00 | 25,659.50 | บึงกาฬ |
| | -RB 15 มม. SR 24 | 9.00 | เส้น | 246.45 | 2,218.05 | 47.26 | 425.34 | 2,643.39 | สกล |
| | -RB 19 มม. SR 24 | 1.00 | เส้น | 436.85 | 436.85 | 75.82 | 75.82 | 512.67 | สกล |
| | -DB 16 มม. SR 30 | 19.00 | เส้น | 259.76 | 4,935.44 | 53.72 | 1,020.68 | 5,956.12 | สกล |
| 7 | ไม้แบบคืด 50% | 55.50 | ตร.ม. | 302.02 | 16,762.11 | 133.00 | 7,381.50 | 24,143.61 | สกล+กรม |
| 8 | งานแต่งร่องยานพาหนะ | 280.00 | ตร.ม. | | - | 15.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | สกล |
| | รวมวัสดุจากค่าแรง | | | | | | | 355,735.95 | |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นายประพงษ์ ชานสุวรรณ)
 ลงชื่อ.....กรรมการ (นายพัฒนา คุ้มะรัตน์)
 ลงชื่อ.....กรรมการ (นายธีระยุทธ สุโพธิ์)
 ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ปร.5

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 7
สถานที่ บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผน


ประมาณการวันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOC F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|------------------------|-------------------------------|---|----------|--|----------|
| 1 | ประเภท ถนน คสล. | 355,735.95 | 1.3822 | 491,698.23 | |
| | เงื่อนไข | - | | - | |
| | -เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% | - | | - | |
| | -เงินประกันผลงานหัก 0.00% | - | | - | |
| | -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี | - | | - | |
| | -ภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat)7.00% | - | | 491,698.23 | |
| | -คิดเป็นเงินประมาณ | - | | 490,000.00 | |
| สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน | | | | | |


ขนาดพื้นที่ 925 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 529.72 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายประพงษ์ ฮาบสุวรรณ)


ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพัฒนา พิมมรัตน์)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

เรียน นายอำเภออากาศอำนวย

- เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายธีระยุทธ สุโพธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ทราบ

จำลองเอก

(คำนึ่ง พรหมพิมพ์)

นายอำเภออากาศอำนวย

(นางบุญเที่ยง วัฒนสุข)

เจ้าหน้าที่ปกครอง

(นายประพงษ์ ฮาบสุวรรณ)

ปลัดอำเภอ

กำหนดราคางานโครงการก่อสร้างถนน คลส.ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 185.00 ม. ทน 0.15 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 7 ต.นายฮี อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------|----------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานปรับพื้นที่ | 1,110.00 | ตร.ม | | | 2.00 | 2,220.00 | 2,220.00 | ท้องถิ่น |
| 2 | ดินถมปรับระดับ | 65.00 | ลบ.ม. | 70.00 | 4,550.00 | 5.00 | 325.00 | 4,875.00 | ท้องถิ่น |
| 3 | ทรายหยาบรองพื้น | 46.25 | ลบ.ม. | 467.29 | 21,612.16 | 99.00 | 4,578.75 | 26,190.91 | กาฬสินธุ์ |
| 4 | ลูกรังไหล่ทาง | 36.06 | ลบ.ม. | 70.00 | 2,524.20 | 5.00 | 180.30 | 2,704.50 | กรม |
| 5 | คอนกรีต 1:2:4 | 138.75 | ลบ.ม. | | - | 436.00 | 60,495.00 | 60,495.00 | กรม |
| | -หินบดปอร์ตแลนด์ประเภท 1 | 861.00 | ก.ก | 115.50 | 99,445.50 | | | 99,445.50 | สกล |
| | -ทราย | 63.82 | ลบ.ม. | 467.29 | 29,822.45 | | | 29,822.45 | กาฬสินธุ์ |
| | -หิน | 126.26 | ลบ.ม. | 529.60 | 66,867.30 | | | 66,867.30 | บึงกาฬ |
| 6 | งานเหล็กเสริม | | | | | | | | |
| | -ตะแกรงเหล็กเส้นรูปขนาด 0.20x0.20 ม. | | | | | | | | |
| | ขนาดศูนย์กลาง 4 มม. | 925.00 | ตร.ม | 22.74 | 21,034.50 | 5.00 | 4,625.00 | 25,659.50 | บึงกาฬ |
| | -RB 15 มม. SR 24 | 9.00 | เส้น | 246.45 | 2,218.05 | 47.26 | 425.34 | 2,643.39 | สกล |
| | -RB 19 มม. SR 24 | 1.00 | เส้น | 436.85 | 436.85 | 75.82 | 75.82 | 512.67 | สกล |
| | -DB 16 มม. SR 30 | 19.00 | เส้น | 259.76 | 4,935.44 | 53.72 | 1,020.68 | 5,956.12 | สกล |
| 7 | ไม้แบบคอก 50% | 55.50 | ตร.ม | 302.02 | 16,762.11 | 133.00 | 7,381.50 | 24,143.61 | สกล+กรม |
| 8 | งานแต่งร่องขนาบ | 280.00 | ตร.ม | | | 15.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | สกล |
| | รวมวัสดุขนาบค่าแรง | | | | | | | 355,735.95 | |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายประพงษ์ ฮาบุตรรัมย์)
ปลัดอำเภอ(จงพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพัฒนา พิมพ์รัตน์)
ปลัดอำเภอ(จงพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธีระยุทธ สุโพธิ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน