

๒๑



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
รับเลขที่ ๑๙๕๙๓
วันที่ ๑-๑๑-๒๕๖๑
เวลา น.
ที่ว่าการอำเภอพังโคน

ที่ สน ๑๐๑๘/๒๖๖๑

ศูนย์ราชการอำเภอ สน ๔๗๑๖๐

๗๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบสรุปประมาณราคากลางก่อสร้างฯ

จำนวน ๑ ชุด

๒. ตาราง ปปช.๐๑

จำนวน ๑ ฉบับ

พร้อมหนังสือนี้ อำเภอพังโคน ขอส่งเอกสารราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองนกกต หมู่ที่ ๑๐-บ้านอุ่มเหมา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลไธยห้อย อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร มาเพื่อประกาศในเว็บไซต์ของ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ งามไสภณกิตติ)

นายอำเภอพังโคน

ที่ทำการปกครองอำเภอ

กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

โทร ๐-๔๒๗๗-๑๐๐๘

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองนกกด หมู่ที่ ๑๐-บ้านอุ่มเหมา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางศุภากร นามประกาย

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ประธานกรรมการ

๖.๒ นางทองเหรียญ ประณมศรี

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

กรรมการ

๖.๓ นายวิรัช สัพโส

นายช่างโยธา ทต.ไฮหย่อง


กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านหนองนกคค ตำบลไฮห่อง อำเภอั้งโคน จังหวัดสกลนคร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
1	ปรับกรวดบดอัดชั้นทางเดิม	ตร.ม.	400	10.84	4336	1.3624	14.768416	5907.3664
2	ทรายรองพื้นได้ผิวทาง	ลบ.ม.	30	420	12600	1.3624	572.208	17166.24
3	คอนกรีตสำเร็จ Seng 240 Ksc.	ลบ.ม.	57	1850	105450	1.3624	2520.44	143665.08
4	เหล็ก DOWEL BAR RB ตก. 15 มม.	เส้น	4	256.6	1026.4	1.3624	349.59184	1398.36736
5	เหล็ก TIE BAR DB ตก. 16 มม.	เส้น	8	289.8	2318.4	1.3624	394.82352	3158.58816
6	เหล็กตะแกรง ขนาดช่อง 0.10x0.30	ตร.ม.	400	25	10000	1.3624	34.06	13624
7	โฟม	แผ่น	20	15	300	1.3624	20.436	408.72
8	นอสพีตท์	ลิตร	50	25	1250	1.3624	34.06	1703
9	ลูกวิ่งไหล่ทาง	ลบ.ม.	120	83	9960	1.3624	113.0792	13569.504
ประมาณราคารวันที่ 2 กรกฎาคม 2661					147240.8		รวม	200600.8659
					ตัวอักษร(สองแถบบาทถ้วน)		ขอใช้	200000
1.ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้าง					147240.8			
2.ค่า factor f งานก่อสร้างทาง					1.3624			

คณะกรรมการกำหนดราคาทางงานก่อสร้างตรวจสอบแล้วเห็นชอบ ให้มีราคากลางก่อสร้างกำหนดแล้วเสร็จภายใน 90 วัน

(ลงชื่อ)..... ประธานกำหนดราคากลาง


(นางศุภากร นามประภาส)

ปลัดคอเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)..... 

(นางทองเหวิษญู ประถมศรี)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายวิวิรุทธิ์ ฉัทโธ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน