

ที่ สน ๑๐๑๘/

๔๓๒๗



ที่ว่าการอำเภอพังโคน

ศูนย์ราชการอำเภอ สน ๔๓๑๖๐

๑๑

ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์

เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๗.๒/๒๕๗๓๗ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบสรุปประมาณราคากลางก่อสร้างฯ

จำนวน ๑ ชุด

๒. ตาราง ปปช.๐๑

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่อำเภอพังโคน ได้รับอนุมัติโครงการตามงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเป็นหน่วยดำเนินการตามโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อการเกษตร จังหวัดสกลนคร กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผ้าขาวใหม่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลม่วงไข่อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

อำเภอพังโคน ขอส่งเอกสารราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว มาเพื่อประกาศในเว็บไซต์ของ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

จำลองเอก

(คำนิง พรหมพิมพ์)

นายอำเภอพังโคน

ที่ทำการปกครองอำเภอ

กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

โทร ๐-๔๒๗๗-๑๐๐๘

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อการเกษตรจังหวัดสกลนคร
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผ้าขาวใหม่ หมู่ที่ ๑๐/
ตำบลม่วงไข่ อำเภอฟังโคน จังหวัดสกลนคร/
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอฟังโคน จังหวัดสกลนคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๐๘๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน),
๓. ลักษณะงาน งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 - เส้นที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร
 - เส้นที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๐๘๗,๗๐๐ บาท/
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ตามแบบ ปร. ๔/
 - ๕.๒ ตามแบบ ปร. ๕/
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางสาวศุภากร แก้วมุงคุณ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวอุบลวรรณ ฮวดพรม เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน กรรมการ
 - ๖.๓ นายโย มิ่งมิตรวัน ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ม่วงไข่ กรรมการ,

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน เส้นที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

เส้นที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ บ้านผ้าขาว หมู่ 10 ตำบลม่วงไข่ อำเภอฟังโคน จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ ท1 - 01 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น ประมาณการเมื่อ วันที่ 4 ธันวาคม 2561

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	784,776.03	1.3822	1,084,717	เงินล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3	ค่าป้ายโครงการ	-	-	3,000	
	รวมค่าก่อสร้าง			1,087,717.43	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,087,700	
(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)					

ขนาดหรือเนื้อที่งาน 1,500 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 725.13 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภากร แก้วมุงคุณ)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอุบลวรรณ ขวดพรม)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน
กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายโย มิ่งมิตรวัน)

ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

ปริมาณงาน เส้นที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

เส้นที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ บ้านผ้าขาว หมู่ 10 ตำบลม่วงไข่ อำเภอฟังโคน จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ ท1 - 01 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ประมาณการเมื่อ 4 ธันวาคม 2561

ประมาณการโดย นายโย มิ่งมิตรวัน ผู้อำนวยการกองช่าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	เส้นที่ 1								
1	งานเกรดบดอัดแน่น	885	ตร.ม.	-	-	11	9,735	9,735	
2	ดินถมคันทาง	610	ลบ.ม.	60	36,600	10	6,100	42,700	
3	ลูกรังรองพื้นทาง	208	ลบ.ม.	116	24,128	10	2,080	26,208	
4	ลูกรังไหล่ทาง	43	ลบ.ม.	116	4,988	99	4,257	9,245	
5	ทรายหยาบรองพื้น	30	ลบ.ม.	421	12,630	99	2,970	15,600	
6	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด 0.10*0.30 Ø 4 มม.	600	ตร.ม.	40	24,000	5	3,000	27,000	
7	RB 15 SR-24	6.00	เส้น	250	1,500	46	276.00	1,776	
8	RB 19 SR-24	1.00	เส้น	435	435	65	65	500	
9	DB 16 SD-30	15	เส้น	311	4,665	52	780	5,445	
10	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 strength 240 ksc	90	ลบ.ม.	1,850	166,500	306	27,540	194,040	
11	แอสฟัลท์	91.0	ลิตร	20	1,820	-	-	1,820	
12	ตะปู	14.00	กก.	32	448	-	-	448	
13	แผ่นโฟม	14	แผ่น	35	490	-	-	490	
14	ไม้แบบ	17.03	ลบ.ฟ.	495	8,429.85	-	-	8,429.85	
15	ไม้เครื่อกำยัน	5.11	ลบ.ฟ.	439	2,243.29	-	-	2,243.29	
16	ค่าแรงประกอบแบบ	68.10	ตร.ม.	-	-	133	9,057.30	9,057.30	
17	ท่อระบายน้ำ คลส.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40x1.00 ม.	10	ท่อน	472	4,720	140	1,400	6,120	
	เส้นที่ 2								
1	งานเกรดบดอัดแน่น	1,170.00	ตร.ม.	-	-	11	12,870	12,870	
2	ลูกรังไหล่ทาง	64	ลบ.ม.	116	7,424	99	6,336	13,760	
3	ทรายหยาบรองพื้น	45	ลบ.ม.	421	18,945	99	4,455	23,400	
4	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด 0.10*0.30 Ø 4 มม.	900	ตร.ม.	40	36,000	5	4,500	40,500	
5	RB 15 SR-24	7.60	เส้น	250	1,900.00	46	349.60	2,250	
6	RB 19 SR-24	2.61	เส้น	435	1,135.35	65	169.65	1,305.00	
	รวมยอดยกไป				359,001.49		95,940.55	454,942.04	

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

เส้นที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร ทหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลกรังข้างละ 0.50 เมตร

แบบเลขที่ ท1 - 01 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ประมาณการเมื่อ 4 ธันวาคม 2561

ประมาณการโดย นายโย มิ่งมิตรวัน ผู้อำนวยการกองช่าง

[illegible]