



ที่ สน ๐๒๑๘/๓๐๐๐

ที่ว่าการอำเภอพรหมานิคม
ถนนนิตโย สน ๔๗๑๓๐

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์

เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบ บก.๐๑

จำนวน ๒ ฉบับ

๒. แบบ พร. ๔ พร.๕

จำนวน ๑๗ ฉบับ

พร้อมหนังสือนี้ อำเภอพรหมานิคม ขอส่งราคากลางตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ โครงการ เพื่อประกาศในเว็บไซต์ของทำการปกครองจังหวัดสกลนคร ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาบาดาลและอาคารพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร บ้านภูเพ็ก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๑,๓๒๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๒. โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาบาดาล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร บ้านภูเพ็ก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๗๘๘,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกิริมย์ ก้อนแพง)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาการแทน
นายอำเภอพรหมานิคม

ที่ทำการปกครองอำเภอ
กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ฝ่ายการเงินและบัญชี
โทร. ๐ ๔๒๗๗ ๙๑๒๖

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลและอาคารพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร บ้านภูเพ็ก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดสกลนคร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๒๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างระบบประปาบาดาลและอาคารพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล ตามแบบมาตรฐานของสำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบเลขที่ ๑ - ๖ รายละเอียด ตาม พร. ๔ พร.๕ และแบบแปลน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๓๒๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามคำสั่งอำเภอพรรณานิคม ที่ ๒๖๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบ พร. ๕ จำนวน ๘ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวภิรมย์ ก้อนแพง

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

๗.๒ นางอักษร ทองภู

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

๗.๓ นายณวรรณ์ การุญ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.นาหัวบ่อ

แบบสรุปค่าก่อสร้างระบบประปาบาดและอาคารพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล
 ประเภท : งานก่อสร้างระบบประปาบาดและอาคารพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล
 โครงการปรับปรุงระบบประปาบาด โรงเรือนเพาะชำโครงการที่ 53 จังหวัดสกลนคร
 สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรือนเพาะชำโครงการที่ 53 บ้านภูเหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
 หน่วยงาน ที่ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม
 ประมาณราคาแบบ ป.ร.4 จำนวน 8 แผ่น
 ประมาณราคาแบบ ป.ร.5

ประมาณราคาแบบ ป.ร.5 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F/ VAT	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานป้อนน้ำบาดาล	198,830.00	1.00	198,830.00	
2	งานค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนดตาม พรบ.ป.ร. 2520	1,020.00	1.00	1,020.00	
3	ค่าจ้างก่อสร้างระบบประปาบาด 12 ลบ.ม. และอาคารพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล				
	3.1 ก่อสร้างอาคารระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลด้วยระบบปริเวอร์รอสส์โมซิส	330,541.50	1.3074	432,149.96	
	3.2 ก่อสร้างฐานรากห้องถังเหล็ก ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร	42,816.75	1.3074	55,978.62	
	3.3 ก่อสร้างฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก	2,473.99	1.3074	3,234.49	
	3.4 ติดตั้งระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและเครื่องจ่ายไฟฟ้า	3,442.52	1.3074	4,500.75	
	3.5 เดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาลไปเชื่อมต่อและถังกรองสนิมเหล็ก	19,087.99	1.3074	24,955.64	
	3.6 วางท่อระบบประปาบาด	27,114.18	1.3074	35,449.08	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ้างช่างวัน : 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ : 6 %				
	เงินประกันผลงาน : 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม : 7 %				
	รวมค่าจ้างติดตั้งท่อส่ง คมแห่ง	425,476.93		556,268.54	
	รวมค่าจ้างติดตั้งท่อส่ง จำนวน	425,476.93		556,268.54	
4	ค่าจ้างควบคุมติดตั้ง				
	4.1 ท่อถังเหล็กกับน้ำ ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร แบบทรงกลม	219,000.00	1.00	219,000.00	
	4.2 ถึงกรองสนิมเหล็กอัตโนมัติขนาด 75 เซนติเมตร	89,965.60	1.00	89,965.60	
	4.3 ติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยระบบปริเวอร์รอสส์โมซิส	206,157.84	1.07	220,588.89	
	4.4 ติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยระบบปริเวอร์รอสส์โมซิส	37,200.00	1.00	37,200.00	
	รวมค่าจ้างควบคุมติดตั้ง จำนวน			566,754.49	
	รวมค่าจ้างก่อสร้าง คมแห่ง	เป็นเงินทั้งสิ้น		1,322,873.03	
	รวมราคากลางงานก่อสร้าง คมแห่ง	เป็นเงินทั้งสิ้น		1,322,000.00	
	รวมราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 แห่ง	เป็นเงินทั้งสิ้น		1,322,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพรรณานิคม ที่ ๒๖๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 (นางสาววิมลย์ ก้อนแพง)

ปลัดอำเภอ(จังหวัดสกลนคร)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางอักษร ทอง)
 เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายณรรณ์ กาญ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา
 เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายสุวิชัย ไชยโสม)

นายอำเภอพรรณานิคม ปฏิบัติงานราชการแทน

ผู้อำนวยการจังหวัดสกลนคร

ประเภท: งานก่อสร้างระบบประปาบาดาลและอาคารพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล

โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 บ้านภูเหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมนิมม จังหวัดสกลนคร

หน่วยงาน ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมานิคม

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานป้อนน้ำตาล								
	1.1. งานทำวงจรอิเล็กทรอนิกส์วัดค่าความต้านทานทางไฟฟ้า								
	- งานสำรวจและมีอิเล็กทรอนิกส์วัดค่าความต้านทานทางไฟฟ้า (แผ่น)	10.00	ชุด			1,650.00	16,500.00	16,500.00	รายการ Factor F
	- งานต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์	1.00	บ่อ			3,930.00	3,930.00	3,930.00	รายการ Factor F
	1.2. งานจ่ายใช้น้ำตาล								
	- งานจ่ายใช้น้ำตาล PVC ขนาด Ø 6 นิ้ว ชั้น 13.5	80.00	เมตร			2,120.00	169,600.00	169,600.00	รายการ Factor F และค่าวิเคราะห์
	1.3. งานทดสอบปริมาณน้ำตาลแบบปกติ 10 ชั่วโมง								
	- งานทดสอบปริมาณน้ำตาลแบบปกติ 10 ชั่วโมง (แผ่น)	1.00	บ่อ			8,800.00	8,800.00	8,800.00	รายการ Factor F
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ป้อนน้ำตาล						198,830.00	198,830.00	
2	งานค่าใช้ขั้วตามข้อกำหนด ทบ.น้ำตาล 2520								
	- ค่าค่าและใบอยู่ดูแลป้อนน้ำตาล	1.00	บ่อ			510.00	510.00	510.00	
	- ค่าค่าและใบอยู่ดูแลใช้น้ำตาล	1.00	บ่อ			510.00	510.00	510.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานค่าใช้ขั้วตามข้อกำหนด ทบ.น้ำตาล 2520						1,020.00	1,020.00	
3	งานก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล และระบบบำบัดน้ำบาดาล								
	3.1 ก่อสร้างอาคารระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลด้วยระบบชีววิธีสองสัณฐาน								
	3.1.1 หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	- ขุดดิน-ถมดิน (เมื่อ30%ที่ดินทั้ง)	23.69	ลบ.ม.			125.00	2,961.25	2,961.25	
	- ทนทานยาอัดแน่น (เมื่อ25%)	9.70	ลบ.ม.	233.64	2,266.31	91.00	882.70	3,149.01	
	- คอนกรีตหนา 1:3:5	1.20	ลบ.ม.	1,231.20	1,477.44	398.00	477.60	1,955.04	
	- ไม่แบบหล่อคอนกรีต (ใช้80%)	63.18	ตร.ม.	504.67	31,885.05			31,885.05	
	- ค่าแรงทำไม้แบบ (100%)	78.98	ตร.ม.			133.00	10,504.34	10,504.34	
	- ไม้คร่าว (30%ของไม้แบบ)	18.95	ลบ.ฟ.	457.94	8,677.96			8,677.96	
	- คอนกรีตโครงสร้างผสมเอง คอนกรีต ค.2 รูปทรงกระบอก กว้างติดประตู่ 180 มม./ตร.ม.	12.85	ลบ.ม.	1,294.04	16,628.41	498.00	6,399.30	23,027.71	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร จำนวน SF24	75.22	กก.	22.03	1,657.10	4.10	308.40	1,965.50	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มิลลิเมตร จำนวน SF24	253.79	กก.	21.53	5,464.10	4.10	1,040.54	6,504.64	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร จำนวน SD40	388.12	กก.	20.31	7,882.72	3.30	1,280.80	9,163.52	
	- เหล็กเส้นกลม เหล็กเส้นยาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตร 0.20 เมตร	25.42	ตร.ม.	24.61	625.59	5.00	127.10	752.69	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพรหมนิคม ที่ 261/2562 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวกรมย์ ก้อนแพง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ผด.ชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอัภสร ทองภ)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

..... (ลงชื่อ) *we*

(ผู้รับผลประโยชน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.นาหว้าเอ

เห็นเขา/เขาเห็น

(นายสิทธิพร ไชยโกล)

วายเป็นอภิปุรณาวดีได้

รดาเบบะยัคคังกรกอบสครนุ

แบบแสดงรายการ ประมาณงาน ปริมาณงาน และราคาจะแนบมาตาม, ก่อสร้างอาคารเพื่อจัดระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล และระบบประปาบาดาล

แบบ ป.ร.4

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1 / 1

ประเภท : งานก่อสร้างระบบประปาบาดาลและอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่นใด
โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล โรงเรือนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสมุทรสาคร
สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรือนราชประชานุเคราะห์ 53 บ้านบุ่งตึก หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยไร่ อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหญ้าไซ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (บาท)		
-	ตะปู	19.75	กก.	33.33	658.27			658.27	
-	ลวดผูกเหล็ก								
-	เหล็กตัวซี (Light lip Channel) ขนาด 75x45x1.5x2.3 มม. น้ำหนัก 3.25 กก./ม. (เสีย 3%)	21.51	กก.	26.35	566.79			566.79	
-	เหล็กตัวซี (Light lip Channel) ขนาด 100x50x2.0x2.3 มม. น้ำหนัก 4.06 กก./ม. (เสีย 3%)	290.23	กก.	17.17	4,983.25	10.00	2,902.30	7,885.55	
-	เหล็กแผ่นเปิด-ประกบหัวเสา 4 x 8 ฟุต ทน 3 มม. น้ำหนัก 70 กก./แผ่น	546.81	กก.	26.08	14,260.80	10.00	5,468.10	19,728.90	
-	ทาสีกันสนิมโครงสร้าง	70.00	กก.	26.25	1,837.50	10.00	700.00	2,537.50	
-	ทาสีกันสนิมโครงสร้าง	67.02	ตร.ม.	101.30	6,789.13	35.00	2,345.70	9,134.83	
-	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				105,660.42		35,398.13	141,058.55	
3.1.2 หมวดงานสถาปัตยกรรม									
1.1.2.1 งานหลังคา									
-	หลังคาถาวรแบบโครงสร้างเหล็ก สลักไม้ขนาด 0.50 x 1.20 เมตร ทน 5 มม.	150.00	แผ่น	65.42	9,813.00			9,813.00	
-	ค่าแรงช่างหลังคา	64.85	ตร.ม.			45.00	2,918.25	2,918.25	
-	คาน้ำปูนเชื่อมโครงหลังคา	24.00	แผ่น	42.99	1,031.76			1,031.76	
-	คาน้ำปูนเชื่อมโครงหลังคา	2.00	แผ่น	67.29	134.58			134.58	
-	คาน้ำปูนเชื่อมโครงหลังคา	24.00	แผ่น	42.99	1,031.76			1,031.76	
-	คาน้ำปูนเชื่อมโครงหลังคา	4.00	แผ่น	56.07	224.28			224.28	
-	คาน้ำปูนเชื่อมโครงหลังคา	34.00	ม.	23.03	783.02			783.02	
-	คาน้ำปูนเชื่อมโครงหลังคา	34.00	ม.	30.63	1,041.42			1,041.42	
-	คาน้ำปูนเชื่อมโครงหลังคา	34.00	ม.			73.00	2,482.00	2,482.00	
-	คาน้ำปูนเชื่อมโครงหลังคา	21.60	ม.	22.25	480.60	10.00	216.00	696.60	
-	คาน้ำปูนเชื่อมโครงหลังคา								
-	คาน้ำปูนเชื่อมโครงหลังคา	35.18	ตร.ม.	95.71	3,367.08	40.00	1,407.20	4,774.28	
-	คาน้ำปูนเชื่อมโครงหลังคา	24.67	ตร.ม.			30.00	740.10	740.10	
-	คาน้ำปูนเชื่อมโครงหลังคา	29.69	ตร.ม.	3.50	103.92			103.92	
1.1.2.3 งานผนัง									
-	ผนังก่ออิฐฉาบปูน ขนาด 0.07 x 0.19 x 0.39 มิลลิเมตร	83.47	ตร.ม.	132.36	11,048.09	80.00	6,677.60	17,725.69	
-	ฉาบปูน ผนังก่ออิฐฉาบปูนภายนอก	62.70	ตร.ม.	92.74	5,814.80	95.00	5,956.50	11,771.30	
-	ฉาบปูน ผนังก่ออิฐฉาบปูนภายใน	107.91	ตร.ม.	92.74	10,007.57	82.00	8,886.62	18,894.19	
-	เสาเข็ม-ทับหลัง	49.80	ม.	105.65	5,261.37	44.00	2,191.20	7,452.57	
-	บันไดปูนขึ้นสู่หลัง	6.10	ม.	100.00	610.00	60.00	366.00	976.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักการโยธาที่ 261/2562 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562

(ลงชื่อ)..... (ตำแหน่ง)..... กรรมการ/ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... (ตำแหน่ง)..... กรรมการ/ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... (ตำแหน่ง)..... กรรมการ/ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... (ตำแหน่ง)..... กรรมการ/ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... (ตำแหน่ง)..... กรรมการ/ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... (ตำแหน่ง)..... กรรมการ/ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... (ตำแหน่ง)..... กรรมการ/ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... (ตำแหน่ง)..... กรรมการ/ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... (ตำแหน่ง)..... กรรมการ/ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... (ตำแหน่ง)..... กรรมการ/ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... (ตำแหน่ง)..... กรรมการ/ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... (ตำแหน่ง)..... กรรมการ/ประธานกรรมการ

แบบแสดงรายงาน ปริมาณงาน และราคาเฉพาะอันนี้ขาด, ก่อสร้างอาคารหรือคิดจะปรับปรุงคุณภาพนั้นขาด และระบบประปาบาด

ประเภท : งานก่อสร้างระบบประปาบาดและอาคารหรือติดตั้งระบบปรับอากาศ
โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบประปาบาด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 บ้านบุสีห์ หมู่ที่ 12 ตำบลนาหว้า อำเภอพระบาท จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอรอนโกน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รายการติดตั้ง		รายการวัสดุ		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	รวม (บาท)	
	1.1.2.4 งานเขียนคาน									
-	ฝ้าเพดานแบบยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. ชนิดทนชื้น งานเขียนโครงวงเหล็กชุบสังกะสี	36.00	ตร.ม.	290.53	10,459.08	75.00	2,700.00		13,159.08	
-	ฝ้าเพดานโพลีเอสเตอร์แผ่นเรียบ ทน 4 มิลลิเมตร โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	24.41	ตร.ม.	220.29	5,377.28	75.00	1,830.75		7,208.03	
	1.1.2.5 งานประขู-หน้าต่าง									
-	(ก) ประตูกระจก วงกบและกรอบอลูมิเนียม ขนาด 1.6 x 2.0 เมตร	1	ชุด	9,860.00	9,860.00	2,958.00	2,958.00		12,818.00	
-	(ข) ประตูกระจก วงกบและกรอบอลูมิเนียม ขนาด 0.8 x 2.0 เมตร	2	ชุด	4,900.00	9,800.00	1,470.00	2,940.00		12,740.00	
-	(ค) ประตูกระจกและกรอบอลูมิเนียม ขนาด 0.8 x 2.0 ม. พร้อมบานพลาสติก	1	ชุด	2,930.00	2,930.00	879.00	879.00		3,809.00	
-	(ง) หน้าต่างบานเกล็ด วงกบไม้ไผ่เรียบ 2 x 4 นิ้ว ขนาด 1.25 x 1.10 เมตร	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	360.00	720.00		3,120.00	
-	(จ) หน้าต่างวงกบและกรอบอลูมิเนียม ขนาด 0.6 x 0.6 เมตร พร้อมบานพลาสติก	3	ชุด	650.00	1,950.00	195.00	585.00		2,535.00	
	1.1.2.6 งานสี									
-	ทาสีพลาสติกภายนอก	62.70	ตร.ม.	77.81	4,878.69	34.00	2,131.80		7,010.49	
-	ทาสีพลาสติกภายใน	107.91	ตร.ม.	73.56	7,937.86	30.00	3,237.30		11,175.16	
	1.1.2.7 งานเบ็ดลัด									
-	เคาน์เตอร์กริดเสริมเหล็ก	5.00	ม.	773.35	3,866.75	232.01	1,160.03		5,026.78	
-	พัดลมระบายอากาศแบบติดตั้ง 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร)	1	ชุด	690.00	690.00	400.00	400.00		1,090.00	
-	ปั๊มโครงการพร้อมติดตั้ง	1	ชุด	1,600.00	1,600.00	500.00	500.00		2,100.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน หมวดงานสถาปัตยกรรม				112,502.91		51,845.35		164,348.26	
	3.1.3 ระบบไฟฟ้า									
-	โคมไฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1 x 36W (40W)	6	ชุด	309.00	1,854.00	115.00	690.00		2,544.00	
-	โคมไฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1 x 18W (40W)	4	ชุด	259.00	1,036.00	115.00	460.00		1,496.00	
-	สวิตช์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์บนผนังในผนัง	5	ชุด	28.35	141.75	80.00	400.00		541.75	
-	ปลั๊กไฟฟ้า (ชนิดสายตัว)	3	ชุด	130.00	390.00	90.00	270.00		660.00	
-	ปลั๊กไฟฟ้า (ชนิดสายตัว) มีฝาครอบกันน้ำ	3	ชุด	176.00	528.00	90.00	270.00		798.00	
-	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์	1	ชุด	650.00	650.00	110.00	110.00		760.00	
-	ตู้ไฟฟ้า (LOAD CENTER) 1 เฟส 6 ขั้ว + แบกเกอร์	1	ชุด	1,590.00	1,590.00	477.00	477.00		2,067.00	
-	เดินสายไปภายในอาคาร VAF ตามแบบแผนผู้ ขนาด 2 x 2.5 ตร.ม.	100.00	ม.	15.81	1,581.00	16.00	1,600.00		3,181.00	
-	เดินสายไปนอก TRW-A ขนาด 10 ตร.ม. มอก.293-2541	100.00	ม.	29.50	2,950.00	16.00	1,600.00		4,550.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานระบบไฟฟ้า				10,720.75		5,877.00		16,597.75	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเจ้าอาภอพรณานิคม ที่ 26172562 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562

(ลงชื่อ).....กรรมการ/ประธานการ

(นายณวรรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.นาหัวบ่อ
เห็นชอบ/อนุมัติ)

(นายบุญ ไชยบาล)

นายอำเภอพรหมนิคม ปฏิบัติงานราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวกิริมย์ ก้อนแพง)

ปลัดอำเภอ (จพ.พิเศษ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางอัถฐร
ทองภ)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

ประเภท : งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและอาคารพร้อมที่ดินระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล
โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงเรือนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรือนราชประชานุเคราะห์ 53 ตำบลท่าวัว อำเภอพระยาภิรมย์ จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงาน : ที่ทำการโครงการอำเภอมหาสารคาม

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (บาท)		
-	แบบหล่อคอนกรีตเหล็ก (ยกยกรวม)	5.89	คร.ม.	350.00	2,061.50	783.37	2,844.87	
-	ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 80%)	4.41	คร.ม.	504.67	2,225.59		2,225.59	
-	ค่าแรงทำไม้แบบ (100%)	5.51	คร.ม.			732.83	732.83	
-	ไม้ทรา (30% ของไม้แบบ)	1.32	ลบ.ฟ.	457.94	604.48		604.48	
-	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร จำนวน 6 SR24	20.96	กก.	22.03	461.75	4.10	547.69	
-	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มิลลิเมตร จำนวน 6 SR24	82.29	กก.	21.53	1,771.70	4.10	2,109.09	
-	ตะปู	2.85	กก.	33.33	94.99		94.99	
-	ลวดผูกเหล็ก	3.10	กก.	26.35	81.69		81.69	
-	น๊อตเกลียวหัวทรงแปดเหลี่ยม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ยาว 0.95 เมตร จำนวน 8	8	ชุด	340.00	2,720.00		2,720.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล			ต่อแห่ง	34,777.10		8,039.65	42,816.75	
3.3	ก่อสร้างฐานรากถังกรองน้ำ							
3.3.1	ฐานรากถังกรองน้ำ (ชนิดไม่ต่อเสาเข็ม)							
-	ชุดดิน-ถมดิน	0.46	ลบ.ม.			125.00	57.50	
-	ทรายหยาบอัดแน่น	0.37	ลบ.ม.	233.64	86.45	91.00	33.67	
-	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	0.42	ลบ.ม.	1,478.83	621.11	391.00	164.22	
-	ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 80%)	1.20	คร.ม.	504.67	605.60		605.60	
-	ค่าแรงทำไม้แบบ (100%)	1.50	คร.ม.			133.00	199.50	
-	ไม้ทรา (30% ของไม้แบบ)	0.36	ลบ.ฟ.	457.94	164.86		164.86	
-	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มิลลิเมตร จำนวน 6 SR24	20.00	กก.	21.53	430.60	4.10	512.60	
-	ตะปู	0.38	กก.	33.33	12.67		12.67	
-	ลวดผูกเหล็ก	0.60	กก.	26.35	15.81		15.81	
3.4	ติดตั้งระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและเชื่อมต่อสายไฟฟ้า							
3.4.1	งานติดตั้งระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและเชื่อมต่อสายไฟฟ้า รวมอุปกรณ์	1	งาน					
3.4.2	เดินร้อยสายไฟ PVC มอก. 216-2524 ขนาด 3/4"	18	ม.	13.75	247.50	23.00	414.00	
3.4.3	สายไฟชนิดทนไฟ (VCT 3C) สลักดินฝังฐาน มอก. 11-2531 ขนาด N0.3 x 1.5 มม.	18	ม.	31.39	565.02	12.00	216.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล			ต่อแห่ง	1,937.10		536.89	2,473.99	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะผู้จัดทำเอกสารฉบับนี้ 264/2562 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562

(ลงชื่อ) (นามสกุล) กรรมการ/ประธานกรรมการ

(นามสกุล) กรรมการ

ผู้ชำนาญการของช่าง พ.บ.ท.ว.อ.

เห็นชอบ/อนุมัติ

(น.อ.สุวิชัย ไชยมงคล)

นายอำเภอพระยาภิรมย์ ปฏิบัติงานราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ) (นามสกุล) กรรมการ

ปลัดอำเภอ (จงร.ป.อ.)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นามสกุล) กรรมการ

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

ประเภท : งานก่อสร้างระบบประปาบาดาล และอาคารประกอบระบบประปาบาดาล และระบบประปาบาดาล
โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดลพบุรี
สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 บ้านคูเหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยบ่อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดลพบุรี
หน่วยงาน : ที่ว่าการปกครองอำเภอพรหมบุรี

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุใช้งาน		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (บาท)		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน จากคิดจากราคาวัสดุและค่าแรงงาน	ต่อเมตร		812.52		2,630.00	3,442.52	
3.5	เดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาลไปยังห้องเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและเชื่อมท่อเข้าไฟฟ้า							
3.5.1	งานเดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาล-ห้องเครื่องสูบน้ำ							
-	ท่อเหล็กเอาน้ำส่งน้ำ มอก.277-2532 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	3.30	ม.	186.69	616.08	110.00	363.00	979.08
-	ข้อต่อ อุปรณ์ท่อเหล็กเอาน้ำส่งน้ำ มอก.277-2532ขนาด 2 นิ้ว (ค่าวัสดุ 30%ของราคาท่อ)	1.00	งาน	184.82	184.82	55.45	55.45	240.27
-	ท่อพีวีซีแข็ง มอก.17-2532 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ขึ้นคุณภาพ 8.5	8.80	ม.	35.63	313.54	40.00	352.00	665.54
-	ข้อต่อ อุปรณ์ท่อ PVC มอก.1131-2535 ขึ้นคุณภาพ 13.5 ขนาด 2 นิ้ว (ค่าวัสดุ 40%ของราคาท่อ)	1.00	งาน	125.42	125.42	37.63	37.63	163.05
-	ประตูปipeทองเหลืองแบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	2	ชุด	838.00	1,676.00	400.00	800.00	2,476.00
-	มาตรวัดน้ำระบบแม่เหล็ก 2 นิ้ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	1	อัน	10,510.00	10,510.00	400.00	400.00	10,910.00
-	Flow Switch	1	ตัว	1,401.86	1,401.86	400.00	400.00	1,801.86
-	ค่าแรงชุดคีมและแป้น กว้าง 0.30 ม.ลึก 0.35 ม. ยาว 8 ม.	0.84	ลบ.ม.			125.00	105.00	105.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานเดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาล-ห้องเครื่องสูบน้ำ			14,827.72		2,513.08	17,340.80	
3.5.2	งานเดินท่อส่งน้ำจากห้องเครื่องสูบน้ำ-ถังกรองดินเหล็ก							
-	ท่อเหล็กเอาน้ำส่งน้ำ มอก.277-2532 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว	3.30	ม.	230.05	759.17	110.00	363.00	1,122.17
-	ข้อต่อ อุปรณ์ท่อเหล็กเอาน้ำส่งน้ำ มอก.277-2532ขนาด 2 1/2 นิ้ว (ค่าวัสดุ 30%ของราคาท่อ)	1.00	งาน	227.75	227.75	68.33	68.33	296.08
-	ท่อพีวีซีแข็ง มอก.17-2532 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว ขึ้นคุณภาพ 8.5	2.20	ม.	63.08	138.78	40.00	88.00	226.78
-	ข้อต่อ อุปรณ์ท่อ PVC มอก.1131-2535 ขึ้นคุณภาพ 13.5 ขนาด 2 1/2 นิ้ว (ค่าวัสดุ 40%ของราคาท่อ)	1.00	งาน	55.51	55.51	16.65	16.65	72.16
-	ค่าแรงชุดคีมและแป้น กว้าง 0.30 ม.ลึก 0.40 ม. ยาว 3 ม.	0.24	ลบ.ม.			125.00	30.00	30.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานเดินท่อส่งน้ำจากห้องเครื่องสูบน้ำ-ถังกรองดินเหล็ก			1,181.21		565.98	1,747.19	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานเดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาลไปยังถังกรองดินเหล็ก	ต่อเมตร					19,087.99	
3.6	วางท่อระบบประปาบาดาล							
3.6.1	งานท่อจ่ายน้ำ (ท่อประธาน)							
-	งานเดินท่อพีวีซีแข็งแบบท่อปลายบาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ขึ้นคุณภาพ 8.5	220.00	ม.	37.38	8,223.60	40.00	8,800.00	17,023.60
-	ข้อต่อ อุปรณ์ท่อ PVC มอก.1131-2535 ขึ้นคุณภาพ 13.5 ขนาด 2 นิ้ว (ค่าวัสดุ 40%ของราคาท่อ)	1.00	งาน	3,289.44	3,289.44	986.83	986.83	4,276.27
-	ค่าแรงชุดคีมและแป้น กว้าง 0.30 ม.ลึก 0.35 ม. ยาว 200 ม.	21.00	ลบ.ม.			125.00	2,625.00	2,625.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานวางท่อจ่ายน้ำ (ท่อประธาน)			11,513.04		12,411.83	23,924.87	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งนายพรหมบุรีที่ 261/2562 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562

(ลงชื่อ)..... (นายสมรภูมิ กัญญา) กรรมการ/ประธานกรรมการ
ปลัดอำเภอ (นางสาวกัญญา กัญญา) กรรมการ/ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... (นายสุวิทย์ ใจอึ้งอู้) กรรมการ/ประธานกรรมการ
นายอำเภอพรหมบุรีคนปัจจุบัน ปฏิบัติงานราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

แบบ ปส.4

ประเภท : งานก่อสร้างระบบประปาบาดและอาคารพร้อมติดตั้งระบบประปาบาด, ก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งระบบประปาบาด และระบบประปาบาด
โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบประปาบาด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดยโสธร
สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 บ้านบุ่งเหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพนมไพร จังหวัดยโสธร
หน่วยงาน : วิศวกรโครงการก่อสร้างอาคารเรียน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุซื้อ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- ชุดเครื่องกรองระบบ REVERSE OSMOSIS (RO) อัตรากรอง 500 ลิตร/ชม.	1	ชุด	97,220.28	97,220.28			97,220.28	
	- ชุดกรองทรายขนาด 0.3 ไมครอน (ก่อนเข้า UV)	1	ชุด	2,782.00	2,782.00			2,782.00	
	- ระบบฆ่าเชื้อโรค (UV)	1	ชุด	9,000.00	9,000.00			9,000.00	
	- ชุดบรรจุน้ำดื่มขนาด 950 มิลลิลิตร 20 หัวจ่าย	1	ชุด	7,200.00	7,200.00			7,200.00	
	- ชุดบรรจุน้ำดื่มขนาด 20 ลิตร 2 หัวจ่าย	1	ชุด	300.00	300.00			300.00	
	- ตู้ควบคุมการทำงานทั้งระบบ (Control box)	1	ตู้	7,850.00	7,850.00			7,850.00	
	- วัสดุประกอบระบบ (ถังน้ำ, ขวดน้ำ, เครื่องวัด TDS แบบปากกา, ไม้กระดกเย็บ, ไม้กรองเซรามิก ฯลฯ)	1	ชุด	7,700.00	7,700.00			7,700.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน จากติดตั้งระบบประปาบาดและอาคารพร้อมติดตั้งระบบประปาบาด	คือน้ำหนัก			206,157.84			206,157.84	
4.4	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบสูบน้ำได้								
	- เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบสูบน้ำได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	37,200.00	37,200.00			37,200.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน จากติดตั้งระบบประปาบาดและอาคารพร้อมติดตั้งระบบประปาบาด	คือน้ำหนัก			37,200.00			37,200.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักการโยธาที่ 261/2562 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562

(ลงชื่อ)..... (นายสมชาย ใจดี)	(ลงชื่อ)..... (นายสมชาย ใจดี)
ปลัดอำเภอ (พ.จ.เชิดชูเกียรติพิเศษ)	ผู้ช่วยการก่อสร้าง ทด.นาหัวบ่อ
(ลงชื่อ)..... (นายสมชาย ใจดี)	เห็นชอบ/ลงชื่อ
(นายสมชาย ใจดี)	(นายสมชาย ใจดี)
เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน	นายอำเภอพนมไพร ปฏิบัติงานราชการแทน
	ผู้ว่าการจังหวัดยโสธร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร บ้านภูเพ็ก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน ในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดสกลนคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๙๙,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ปรับปรุงระบบประปาบาดาล ตามแบบมาตรฐานของสำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบเลขที่ ๔ - ๕ รายละเอียด ตาม พร. ๔ พร.๕ และแบบแปลน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ตามคำสั่งอำเภอพรรณานิคม ที่ ๒๖๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ พร. ๔ จำนวน ๗ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวภิรมย์ ก้อนแพง	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)
๗.๒ นางอักษร ทองภู	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน
๗.๓ นายณวรรณ การุญ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.นาหัวบ่อ

ประเภท : งานก่อสร้างระบบประปาบาดาลและอาคารพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล
โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 บ้านดู่เหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
หน่วยงาน ที่ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม
ประมาณราคาคตามแบบ ปร.4 จำนวน ๓ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	คำอธิบายและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F/ VAT	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างระบบประปาบาดาล พร้อม ขนบ.ม. และอาคารพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล				
	1.1 ก่อสร้างอาคารระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิส	330,541.50	1.3074	432,149.96	
	1.2 วางท่อระบบประปาบาดาล	113,131.91	1.3074	147,908.66	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า : 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ : 6 %				
2	เงินประกันผลงานหัก : 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม : 7 %				
	รวมค่างานต้นทุนก่อสร้าง ต่อแห่ง	443,673.41		580,058.62	
	รวมค่างานต้นทุนก่อสร้าง จำนวน	443,673.41		580,058.62	
	ค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
	2.1 ติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิส	206,157.84	1.07	220,588.89	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อ จำนวน			220,588.89	
	รวมค่างานก่อสร้าง ต่อแห่ง			220,588.89	
	รวมราคากลางงานก่อสร้าง ต่อแห่ง			800,647.51	
	รวมราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 แห่ง			800,000.00	
				800,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพรรณานิคม ที่ ๒๖๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางสาววิกรมย์ ก้อนแพง)

ปลัดอำเภอ(จงพ.ป.ด.ชำนาญการพิเศษ)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางอักษร ทองภู)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายณวรรณ์ การ์ญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทด.นาหัวบ่อ

เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายสุริยาชัย ไชโยมณ)

นายอำเภอ.รรณานิคม ปฏิบัติงานราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ประเภท งานก่อสร้างระบบประปาบาดาลและอาคารพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล และระบบประปาบาดาล
โครงการ โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 บ้านพุททิ้ง หมู่ที่ 12 ตำบลนาหว้าบ่อ อำเภอมพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
หน่วยงาน ที่ทำการปกครองอำเภอมพรรณานิคม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล และระบบประปาบาดาล								
	1.1 ก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลด้วยระบบวีรอร์สออสโมซิส								
	1.1.1 หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	- ขุดดิน-ถมดิน (เผื่อ30%กันดินพัง)	23.69	ลบ.ม.						
	- ทราดยาบอัดแน่น (เผื่อ25%)	9.70	ลบ.ม.	233.64	2,266.31	125.00	2,961.25	2,961.25	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.20	ลบ.ม.	1,231.20	1,477.44	398.00	477.60	3,149.01	
	- ไม่แบบหล่อคอนกรีต (ใช้80%)	63.18	ตร.ม.	504.67	31,885.05			1,955.04	
	- ค่าแรงทำไม้แบบ (100%)	78.98	ตร.ม.			133.00	10,504.34	31,885.05	
	- ไม้ค้ำ (30%ของไม้แบบ)	18.95	ลบ.ฟ.	457.94	8,677.96			10,504.34	
	- คอนกรีตโครงสร้างผสมแอส คอนกรีต ค.2 รูปทรงกระบอก กำลังอัดประลัย 180 กก./ตร.ซม.	12.85	ลบ.ม.	1,294.04	16,628.41	498.00	6,399.30	23,027.71	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ขึ้นคุณภาพ SR24	75.22	กก.	22.03	1,657.10	4.10	308.40	1,965.50	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มิลลิเมตร ขึ้นคุณภาพ SR24	253.79	กก.	21.53	5,464.10	4.10	1,040.54	6,504.64	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร ขึ้นคุณภาพ SD40	388.12	กก.	20.31	7,882.72	3.30	1,280.80	9,163.52	
	- เหล็กตะแกรง เหล็กเส้นผิวกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตร@0.20 เมตร	25.42	ตร.ม.	24.61	625.59	5.00	127.10	752.69	
	- ตะปู	19.75	กก.	33.33	658.27			658.27	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอมพรรณานิคม ที่ 261/2562 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นางสาวศิริมย์ ก้อนแพง)
ปลัดอำเภอ(เฉพาะ) ปลัด.ชำนาญการพิเศษ)
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางอักษร ทองดี)
เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ/ประมาณการ
(นายณรรณ์ อนุเมธี)
ผู้อำนวยการกองช่าง ทด.นาหว้าบ่อ
(นายสุวิชัย ไชโยบล)
นายอำเภอพระธาตุพนม ปฏิบัติงานราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ประเภท งานก่อสร้างระบบประปาบาดและอาคารพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล และระบบประปาบาด
โครงการ โครงการปรับปรุงระบบประปาบาด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 บ้านพุทท์ หมู่ที่ 12 ตำบลนาหว้า อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
หน่วยงาน ที่ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
-	ลวดผูกเหล็ก	21.51	กก.	26.35	566.79			566.79	
-	เหล็กตัวซี C (Light lip Channel) ขนาด 75x45x15x2.3 มม. น้ำหนัก 3.25 กก./ม. (เผื่อ3%สำหรับหลังคาทรงจั่ว)	290.23	กก.	17.17	4,983.25	10.00	2,902.30	7,885.55	
-	เหล็กตัวซี C (Light lip Channel) ขนาด 100x50x20x2.3 มม. น้ำหนัก 4.06 กก./ม. (เผื่อ3%สำหรับหลังคาทรงจั่ว)	546.81	กก.	26.08	14,260.80	10.00	5,468.10	19,728.90	
-	เหล็กแผ่นปิด+ประกบกับหัวเสา 4 x 8 ฟุต ทน 3 มม. น้ำหนัก 70 กก./แผ่น	70.00	กก.	26.25	1,837.50	10.00	700.00	2,537.50	
-	ทาสีกันสนิมโครงสร้าง	67.02	ตร.ม.	101.30	6,789.13	35.00	2,345.70	9,134.83	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				105,660.42		35,398.13	141,058.55	
1.1.2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1.1.2.1	งานหลังคา								
-	หลังคาถมุงกระเบื้องลอนคู่สีน้ำตาลขนาด 0.50 x 1.20 เมตร ทน 5 มม.	150.00	แผ่น	65.42	9,813.00			9,813.00	
-	คานระแนงหลังคา	64.85	ตร.ม.		-	45.00	2,918.25	2,918.25	
-	ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่สีน้ำตาล	24.00	แผ่น	42.99	1,031.76			1,031.76	
-	ครอบใต้ถันปลาย	2.00	แผ่น	67.29	134.58			134.58	
-	ครอบข้างกระเบื้องลอนคู่	24.00	แผ่น	42.99	1,031.76			1,031.76	
-	ครอบข้างปิดสายกระเบื้องลอนคู่	4.00	แผ่น	56.07	224.28			224.28	
-	เชิงชายไม้สังเคราะห์ 8 นิ้ว ยาว 4 เมตร	34.00	ม.	23.03	783.02			783.02	
-	เชิงชายไม้สังเคราะห์ 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร	34.00	ม.	30.63	1,041.42			1,041.42	
-	ค่าแรงติดตั้งชาย+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป (ไม่เทียม)	34.00	ม.			73.00	2,482.00	2,482.00	
-	แผ่นปิดกันบม	21.60	ม.	22.25	480.60	10.00	216.00	696.60	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (นายณวรรณ์ การัญญ์)
คณะกรรมการกำกับราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพรรณานิคม ที่ 261/2562 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 (ลงชื่อ)..... กรรมการ/ประมาณการ

(นางสาววิริทธิ์ ค้อนแพง)
ปลัดอำเภอ(พ.ป.ค.จ.ชำนาญการพิเศษ) ผู้อำนวยภารกิจช่าง พืชพันธุ์หัวบ่อ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (นายสุวิชัย ไชโยมล)
นายอำเภอพรรณานิคม ปฏิบัติงานราชการแทน
เจ้าหน้าทีปกครองชำนาญงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ประเภท งานก่อสร้างระบบประปาบาดาลและอาคารพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล และระบบประปาบาดาล
โครงการ โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 บ้านพุททิ้ง หมู่ที่ 12 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
หน่วยงาน ที่ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม

ลำดับที่		รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
		1.1.2.2 งานพื้น								
	-	พื้นดินถมจัดขึ้นเรียบ ทน 3.0 เซนติเมตร	35.18	ตร.ม.	95.71	3,367.08	40.00	1,407.20	4,774.28	
	-	พื้นที่หยาบบริเวณทางเท้า	24.67	ตร.ม.			30.00	740.10	740.10	
	-	แผ่นพลาสติกปูกันซึม	29.69	ตร.ม.	3.50	103.92			103.92	
		1.1.2.3 งานผนัง								
	-	ผนังก่ออิฐบล็อก ขนาด 0.07 x 0.19 x 0.39 มิลลิเมตร	83.47	ตร.ม.	132.36	11,048.09	80.00	6,677.60	17,725.69	
	-	ฉาบปูน ผนังก่ออิฐผนังภายนอกอาคาร	62.70	ตร.ม.	92.74	5,814.80	95.00	5,956.50	11,771.30	
	-	ฉาบปูน ผนังก่ออิฐผนังภายในอาคาร	107.91	ตร.ม.	92.74	10,007.57	82.00	8,848.62	18,856.19	
	-	เสาเข็ม-ทับหลัง	49.80	ม.	105.65	5,261.37	44.00	2,191.20	7,452.57	
	-	บัวปูนปั้นสำเร็จรูป	6.10	ม.	100.00	610.00	60.00	366.00	976.00	
		1.1.2.4 งานฝ้าเพดาน								
	-	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม.ชนิดทนชื้น ถานเรียบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	36.00	ตร.ม.	290.53	10,459.08	75.00	2,700.00	13,159.08	
	-	ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบ ทน 4 มิลลิเมตร โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	24.41	ตร.ม.	220.29	5,377.28	75.00	1,830.75	7,208.03	
		1.1.2.5 งานประตู-หน้าต่าง								
	-	ประตูกระจก วงกบและกรอบอลูมิเนียม ขนาด 1.6 x 2.0 เมตร	1	ชุด	9,860.00	9,860.00	2,958.00	2,958.00	12,818.00	
	-	ประตูกระจก วงกบและกรอบอลูมิเนียม ขนาด 0.8 x 2.0 เมตร	2	ชุด	4,900.00	9,800.00	1,470.00	2,940.00	12,740.00	
	-	ประตูกระจกและกรอบอลูมิเนียม ขนาด 0.8 x 2.0 ม. พร้อมม่านพลาสติก	1	ชุด	2,930.00	2,930.00	879.00	879.00	3,809.00	
	-	หน้าต่างบานเกล็ด วงกบไม้ไผ่เรียบ 2 x 4 นิ้ว ขนาด 1.25 x 1.10 เมตร	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	360.00	720.00	3,120.00	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (นายฉวีวรรณ กัญญา) กรรมการ/ประมาณการ

(นางสาวกิริยา ก้อนแพง)
ปลัดอำเภอ(จึงพง ปัด)ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (นางอักษร พองู)
เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

(นายฉวีวรรณ กัญญา)
ผู้อำนวยการกองช่าง
อนุมัติ (นายสุวิทย์ ใจนิคม)
นายอำเภอพรรณานิคม ปฏิบัติงานราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพรรณานิคม ที่ 261/2562 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562

ประเภท งานก่อสร้างระบบประปาบาดาลและอาคารพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล

โครงการ โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 บ้านพุทัก หมู่ที่ 12 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

หน่วยงาน ที่ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
-	หน้ากว้างงานและกรอบอลูมิเนียม ขนาด 0.6 x 0.6 เมตร พร้อมแผ่นพลาสติก 1.1.2.6 งานสี	3	ชุด	650.00	1,950.00	195.00	585.00	2,535.00	
-	ทาสีพลาสติกภายนอก	62.70	ตร.ม.	77.81	4,878.69	34.00	2,131.80	7,010.49	
-	ทาสีพลาสติกภายใน	107.91	ตร.ม.	73.56	7,937.86	30.00	3,237.30	11,175.16	
-	1.1.2.7 งานเบ็ดเตล็ด								
-	เคาน์เตอร์กรีนเสริมเหล็ก	5.00	ม.	773.35	3,866.75	232.01	1,160.03	5,026.78	
-	พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร)	1	ชุด	690.00	690.00	400.00	400.00	1,090.00	
-	ป้ายโครงการพร้อมติดตั้ง	1	ชุด	1,600.00	1,600.00	500.00	500.00	2,100.00	
-	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน หมวดงานสถาปัตยกรรม				112,502.91		51,845.35	164,348.26	
-	1.1.3 ระบบไฟฟ้า								
-	โคไฟฟ้ลู่อองรขนาด 1 x 36W (40W)	6	ชุด	309.00	1,854.00	115.00	690.00	2,544.00	
-	โคไฟฟ้ลู่อองรขนาด 1 x 18W (40W)	4	ชุด	259.00	1,036.00	115.00	460.00	1,496.00	
-	สวิตช์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์แบบฝังในผนัง	5	ชุด	28.35	141.75	80.00	400.00	541.75	
-	ปลั๊กไฟฟ้าคู่(สายดิน)	3	ชุด	130.00	390.00	90.00	270.00	660.00	
-	ปลั๊กไฟฟ้าคู่(สายดิน) มีฝาครอบกันน้ำ	3	ชุด	176.00	528.00	90.00	270.00	798.00	
-	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์	1	ชุด	650.00	650.00	110.00	110.00	760.00	
-	ตู้ไฟฟ้า (LOAD CENTER) 1 เฟส 6 ช่อง + เบรกเกอร์	1	ชุด	1,590.00	1,590.00	477.00	477.00	2,067.00	
-	เดินสายไฟภายในอาคาร VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.	100.00	ม.	15.81	1,581.00	16.00	1,600.00	3,181.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพรรณานิคม ที่ 261/2562 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (นางสาวกริยา ก้อนแพง)

(นายณรรักษ์ อมฤต) ผู้อำนวยการกองช่าง ทด.นาหัวบ่อ

ปลัดอำเภอ(จพง.มด.ชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (นางอักษร ทองภู)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

นายสุวิชัย ไชโยภล) นายอำเภอพรรณานิคม ปฏิบัติงานราชการแทน

ผู้ว่าการการจังหวัดสกลนคร

แบบแสดงรายการงาน ปริมาณงาน และราคาเจาะบ่อน้ำบาดาล, ก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล และระบบประปาบาดาล

ประเภท งานก่อสร้างระบบประปาบาดาลและอาคารพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล
โครงการ โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 บ้านพุทไธสง หมู่ที่ 12 ตำบลนาหว้าบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
หน่วยงาน ที่ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม

ประมาณราคานี้วันที่ 20 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
-	เดินสายไฟเมน THW-A ขนาด 10 ตร.มม. มอก.293-2541	100.00	ม.	29.50	2,950.00	16.00	1,600.00	4,550.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานระบบไฟฟ้า				10,720.75		5,877.00	16,597.75	
1.1.4	สุขาภิบาล								
-	อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง (สีขาว)	1	ชุด	773.83	773.83	450.00	450.00	1,223.83	
-	กระจกเงาอ่างล้างหน้า	1	ชุด	160.00	160.00	70.00	70.00	230.00	
-	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	1	ชุด	140.19	140.19			140.19	
-	ก๊อกน้ำหัวทองเหลือง	2	ชุด	70.09	140.18	25.00	50.00	190.18	
-	ตะแกรงกรองผงชนิดถักเส้น ขนาด 2 นิ้ว	3	ชุด	84.00	252.00	75.00	225.00	477.00	
-	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ขึ้นคุณภาพ 8.5 สำหรับท่อน้ำทิ้ง	20.00	ม.	35.63	712.60	40.00	800.00	1,512.60	
-	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ PVC มอก.1131-2535 ขึ้นคุณภาพ 13.5 ขนาด 2 นิ้ว (ค่าวัสดุ 40%ของราคาท่อ ค่าแรง30%ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	285.04	285.04	85.51	85.51	370.55	
-	มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด ระบบแม่เหล็ก-สองชั้น ค่อยเคลื่อนย้าย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว /	1	ชุด	1,850.00	1,850.00	200.00	200.00	2,050.00	
-	ประตูน้ำทองเหลือง แรงดัน 200 ปอนด์ ขนาด 1 นิ้ว	1	ชุด	300.00	300.00	200.00	200.00	500.00	
-	บ่อน้ำทิ้งคอนกรีต ขนาด 50 x 50 x 50 ซม. 10 เซนติเมตร พร้อมตะแกรงผาปิด	1	บ่อ	920.00	920.00	276.00	276.00	1,196.00	
-	ท่อพีวีซีแข็ง มอก.17-2532 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ขึ้นคุณภาพ 8.5	4.00	ม.	67.17	268.68	75.00	300.00	568.68	
-	ทรายหยาบอัดแน่น(บ่อน้ำทิ้ง)	0.24	ลบ.ม.	233.64	56.07	91.00	21.84	77.91	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานสุขาภิบาล				5,858.59		2,678.35	8,536.94	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานก่อสร้างอาคารระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลด้วยระบบบิวเออร์สล็อตโมดูลี	ต่อแห่ง			234,742.67		95,798.83	330,541.50	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพรรณานิคม ที่ 261/2562 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นางสาววิมลย์ ก้อนแพง)
ปลัดอำเภอ(จังหวัด-อำนาจการพิเศษ)
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางอักษร ทองู)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ/ประมาณการ
(นายอรรถพรณ์ อนุชิต)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายสุวิชัย ไชโยกล)

นายอำเภอพรรณานิคม ปฏิบัติงานราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ประเภท งานก่อสร้างระบบประปาบาดาลและอาคารพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล และระบบประปาบาดาล และระบบประปาบาดาล

โครงการ โครงสร้างปรับปรุงระบบประปาบาดาล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 บ้านพุทัก หมู่ที่ 12 ตำบลหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

หน่วยงาน ที่ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.2	วางท่อระบบประปาบาดาล								
1.2.1	งานท่อจ่ายน้ำ (ท่อประปา)								
-	งานเดินท่อพีวีซีแรงดันสูงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ขึ้นสู่ความสูง 8.5	1,000.00	ม.						
-	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ PVC มอก.1131-2535 ขึ้นสู่ความสูง 13.5 ขนาด 2 นิ้ว (ค่าวัสดุ 40%ของราคาต่อ ค่าแรง30%ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	14,952.00	14,952.00	4,485.60	4,485.60	19,437.60	
-	ค่าแรงขุดดินและถมดิน กว้าง 0.30 ม.ลึก 0.35 ม. ยาว 1000 ม.	105.00	ลบ.ม.			125.00	13,125.00	13,125.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานงานท่อจ่ายน้ำ (ท่อประปา)				52,332.00		57,610.60	109,942.60	
1.2.2	งานท่อลอดถนน								
-	ท่อเหล็กกลาเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 6.00 เมตร	6.00	ม.	299.30	1,795.80	175.00	1,050.00	2,845.80	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานงานท่อลอดถนน				1,795.80		1,050.00	2,845.80	
1.2.3	งานจุดจ่ายน้ำ (จุดติดตั้งก๊อกน้ำ)								
-	ข้อต่อสามทางลดพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 x 1/2 นิ้ว	6	อัน	16.28	97.68			97.68	
-	ท่อพีวีซีแรงดันสูงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ขึ้นสู่ความสูง 8.5	2.40	ม.	63.08	151.39	30.00	72.00	223.39	
-	ฝาครอบ (CAP) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	6	อัน	3.74	22.44			22.44	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานงานจุดจ่ายน้ำ (จุดติดตั้งก๊อกน้ำ)				271.51		72.00	343.51	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานวางท่อระบบประปาบาดาล	ต่อแห้ง			54,399.31		58,732.60	113,131.91	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพรรณานิคม ที่ 261/2562 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาววิมลย์ ก้อนแพง)

ปลัดอำเภอ(ซึ่งมีปลัด ข้าราชการพิเศษ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอภัยพร ทองภู)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ/ประมาณการ

(นายณวรรณ์ การุญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง พัฒนาหัวบ่อ

(นายสุวิทย์ ไขไกร)

นายอำเภอพรรณานิคม ปฏิบัติงานราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ประเภท งานก่อสร้างระบบประปาบาดและอาคารพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล
 โครงการฯ โครงสร้างปรับปรุงระบบประปาบาด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 บ้านพุทัก หมู่ที่ 12 ตำบลหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
 หน่วยงาน ที่ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	2.1 ติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิส								
	- ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล								
	- ถังน้ำ PE ขนาดความจุ 1,000 ลิตร	2	ถัง	5,510.78	11,021.56			11,021.56	
	- เครื่องสูบน้ำแรงดันอัตโนมัติ	2	เครื่อง	9,800.00	19,600.00			19,600.00	
	- ถังกรองแอสแตนเลส ANTHRACITE และ MANGANESE	1	ชุด	16,500.00	16,500.00			16,500.00	
	- ถังกรองแอสแตนเลส ACTIVATED CARBON	1	ชุด	16,950.00	16,950.00			16,950.00	
	- ชุดกรองละเอียด ขนาด 1 ไมครอน (ก่อนเข้าระบบ RO)	1	ชุด	1,534.00	1,534.00			1,534.00	
	- ระบบป้องกันการตกตะกอนน้ำแม่แบบ พร้อมสารเคมีป้องกันการตกตะกอนน้ำแม่แบบ	1	ชุด	8,500.00	8,500.00			8,500.00	
	- ชุดเครื่องกรองระบบ REVERSE OSMOSIS (RO) อัตรากรอง 500 ลิตร/ชม.	1	ชุด	97,220.28	97,220.28			97,220.28	
	- ชุดกรองเซรามิก ขนาด 0.3 ไมครอน (ก่อนเข้า UV)	1	ชุด	2,782.00	2,782.00			2,782.00	
	- ระบบฆ่าเชื้อโรค (UV)	1	ชุด	9,000.00	9,000.00			9,000.00	
	- ชุดบรรจุน้ำดื่มขวดขนาด 950 มิลลิลิตร 20 หัวจ่าย	1	ชุด	7,200.00	7,200.00			7,200.00	
	- ชุดบรรจุน้ำดื่มขนาด 20 ลิตร 2 หัวจ่าย	1	ชุด	300.00	300.00			300.00	
	- ตู้ควบคุมการทำงานทั้งระบบ (Control box)	1	ตู้	7,850.00	7,850.00			7,850.00	
	- วัสดุประกอบระบบ (ถังน้ำ, ขวดน้ำ, เครื่องวัด TDS แบบปากกา, ไม้กรองละเอียด, ไม้กรองเซรามิก ฯลฯ)	1	ชุด	7,700.00	7,700.00			7,700.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิส	รวม			206,157.84			206,157.84	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพรรณานิคม ที่ 261/2562 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาววิมล ก้อนแพง)

ปลัดอำเภอ(เฉพาะงานราชการพิเศษ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางอักษร ทอง)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ/ประธานการ

(นายณรรณ การ)

ผู้อำนวยการกองช่างเทคนิคหัวบ่อ

(นายสุวิทย์ ไชยโสม)

นายอำเภอพรรณานิคม ปฏิบัติงานราชการแทน

ผู้ว่าการจังหวัดสกลนคร