



ที่ สน ๐๒๑๘/ ๓๙๙๑

ที่ว่าการอำเภอพรหมานิคม
ถนนนิตโย สน ๔๗๑๓๐

๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์

เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบ บก.๐๑

จำนวน ๑๖ ฉบับ

๒. แบบ พร. ๔ พร. ๕

จำนวน ๓๒ ฉบับ

พร้อมหนังสือนี้ อำเภอพรหมานิคม ขอส่งราคากลางโครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร จำนวน ๑๖ โครงการ เพื่อประกาศในเว็บไซต์ของที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร ที่รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิชาญ ไชยโกลม)

นายอำเภอพรหมานิคม

ที่ทำการปกครองอำเภอ
กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ฝ่ายการเงินและบัญชี
โทร. ๐ ๔๒๗๗ ๙๑๒๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทิดไทย หมู่ที่ ๑๐ - บ้านคำแหง หมู่ที่ ๓ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตาม พร. ๔ พร. ๕ และแบบแปลน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๔๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามคำสั่งอำเภอพรรณานิคม ที่ ๓๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวภิรมย์ ก้อนแพง	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)
๗.๒ นางสาวญาณิกา ไพรินทร์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๗.๓ นายทศพล ราชีวงศ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ทต.ไร่

สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านติดไท หมู่ที่ 10 - บ้านคำแหง หมู่ที่ 3 ต.ไร่ อ.พรหมานิคม จ.สกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านติดไท หมู่ที่ 10 - บ้านคำแหง หมู่ที่ 3 ต.ไร่ อ.พรหมานิคม จ.สกลนคร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	324,034.00	1.3822	447,879.79	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				447,879.79	
คิดเป็นเงินประมาณ				447,000.00	
	(ตัวอักษร)	(ใส่เส้นสีหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			
	เฉลี่ยราคาถนน ประมาณ	596.00 บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพรหมานิคม ที่ 381/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสาวภิรมย์ ก้อนแพง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวญาณิศา ไพรินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

เห็นชอบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ)

กรรมการ/ผู้ประมาณการราคา

(นายทศพล ราชวงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน ทต.ไร่

(ลงชื่อ)

(นายสุวิชาติ ไชยโกมล)

นายอำเภอพรหมานิคม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๒ - บ้านทิดไทย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตาม พร. ๔ พร.๕ และแบบแปลน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๔๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามคำสั่งอำเภอพรรณานิคม ที่ ๓๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวภิรมย์ ก้อนแพง	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)
๗.๒ นางสาวญาณิกา ไพรินทร์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๗.๓ นายทศพล ราชวงศ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ทด.ไร่

สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12 - บ้านทิดไท หมู่ที่ 10 ต.ไร่ อ.พรหมานิคม จ.สกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12 - บ้านทิดไท หมู่ที่ 10 ต.ไร่ อ.พรหมานิคม จ.สกลนคร


ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	324,034.00	1.3822	447,879.79	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				447,879.79	
คิดเป็นเงินประมาณ				447,000.00	
	(ตัวอักษร)	(ใส่เส้นสีหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			
	เฉลี่ยราคาถนน ประมาณ	596.00 บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพรหมานิคม ที่ 381/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวกิริมย์ ก้อนแพง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวญาณิกา ไพรินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

เห็นชอบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ)  กรรมการ/ผู้ประมาณการราคา
(นายทศพล ราชีวงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน ทต.ไร่

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุวิชาญ ไชยโกมล)

นายอำเภอพรหมานิคม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

การประมาณราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12 - บ้านทิดโท หมู่ที่ 10 ต.ไร่ อ.พรหมานิคม จ.สกลนคร


ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.


สถานที่ก่อสร้าง บ้านทิดโท หมู่ที่ 10 - บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12 (เชื่อมต่อกันเดิม) ต.ไร่ อ.พรหมานิคม จ.สกลนคร


ประมาณการโดยนายทศพล ราชีวงศ์ เมื่อวันที่ 17 เดือน กันยายน..พ.ศ..2562.....


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	งานดิน							
	1.1 งานขุดหรือผิวทาง AC เดิม	1,050.00	ม ³			11.61	12,190.50	12,190.50
	1.2 งานขุดดินเดิม	750.00	ม ²			11.27	8,452.50	8,452.50
2	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.5 เมตร							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	37.50	ม ³	420.00	15,750.00	99.00	3,712.50	19,462.50
3	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร							
	3.1 งานคอนกรีตผสมเสร็จ	112.50	ม ³	1,725.00	194,062.50	306.00	34,425.00	228,487.50
	3.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต (ใช้ wrie mes Ø 4 มม. @ 0.1 x 30 ม.)	750.00	ม ²	35.00	26,250.00	5.00	3,750.00	30,000.00
	3.3 งานแบบเหล็ก	150.00	ม.		-	21.94	3,291.00	3,291.00
	3.4 งานรอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง (Expansion Joint)	20.00	ม.	159.00	3,180.00		-	3,180.00
	3.5 งานรอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	50.00	ม.	116.00	5,800.00		-	5,800.00
	3.6 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	150.00	ม.	56.00	8,400.00		-	8,400.00
4	งานไหล่ทาง							
	4.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ย	30.00	ม ³	149.00	4,470.00	10.00	300.00	4,770.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							324,034.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพรหมานิคม ที่ 381/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวภิรมย์ ก้อนแพง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ/ผู้ประมาณการราคา
(นายทศพล ราชีวงศ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน ทด.ไร่

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวญาณิกา ไพรินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
เห็นชอบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ)  (นายสุวิชัย ไชโยมล)
นายอำเภอพรหมานิคม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบดมาต หมู่ที่ ๔ - โรงเรียนชุมชนบ้านบดมาต พกน้อย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพกน้อย อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร โครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ ทำการปกครองอำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๙,๓๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ถนนลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตาม พร. ๔ พร.๕ และแบบแปลน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๖๙,๓๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามคำสั่งอำเภอพรหมานิคม ที่ ๓๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวภริมย์ ก้อนแพง	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)
๗.๒ นางสาวญาณิกา ไพรินทร์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๗.๓ นายสหชาติ แก่นท้าว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ทต.พกน้อย

สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านบดมาต หมู่ที่ 4 - โรงเรียนชุมชนบดมาตพอกน้อย หมู่ที่ 11) ต.สว่าง อ.พรหมานิคม จ.สกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านบดมาต หมู่ที่ 4 - โรงเรียนชุมชนบดมาตพอกน้อย หมู่ที่ 11 ต.สว่าง อ.พรหมานิคม จ.สกลนคร

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คสล.	339,536.73	1.3822	469,307.67	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
2	ป้ายโครงการ				- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				469,307.67	
คิดเป็นเงินประมาณ				469,300.00	
	(ตัวอักษร)	(สี่แสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)			
	เฉลี่ยราคาถนน ประมาณ	558.69 บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพรหมานิคม ที่ 381/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวภิรมย์ ก้อนแพง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ)  มการ
(นางสาวญาณิกา ไพรินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

เห็นชอบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ)  กรรมการ/ผู้ประมาณการราคา
(นายสหชาติ แก่นท้าว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน ทต.พอกน้อย

(ลงชื่อ) 
(นายสุวิชาติ ไชโยมล)

นายอำเภอพรหมานิคม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคางสูง หมู่ที่ ๖ ตำบลพอกน้อย อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร โครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัย ในจังหวัดสกลนคร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ ทำการปกครองอำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๑,๕๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๗.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ถนนลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๒๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม พร. ๔ พร. ๕ และแบบแปลน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๖๑,๕๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามคำสั่งอำเภอพรหมานิคม ที่ ๓๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวภิรมย์ ก้อนแพง ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

๗.๒ นางสาวญาณิกา ไพรินทร์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

๗.๓ นายสหชาติ แก่นท้าว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ทต.พอกน้อย

สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านคางสูง หมู่ที่ 6 - ฌาปนสถาน (เมรุ) หมู่ที่ 6) ต.พอกน้อย อ.พรหมานิคม จ.สกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคางสูง หมู่ที่ 6 - ฌาปนสถาน (เมรุ) หมู่ที่ 6 ต.พอกน้อย อ.พรหมานิคม จ.สกลนคร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	333,958.55	1.3822	461,597.50	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
2	ป้ายโครงการ				- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				461,597.50	
คิดเป็นเงินประมาณ				461,500.00	
(ตัวอักษร)	(สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)				
เฉลี่ยราคาถนน ประมาณ	557.37 บาท/ตร.ม.				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพรหมานิคม ที่ 381/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางสาวกิริมย์ ก้อนแพง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ)  มการ

(นางสาวญาณิกา ไพรินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

เห็นชอบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ)  กรรมการ/ผู้ประมาณการราคา

(นายสหชาติ แก่นท้าว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน ทต.พอกน้อย

(ลงชื่อ)  (นายสุวิชาญ ไชโยมล)

(นายสุวิชาญ ไชโยมล)

นายอำเภอพรหมานิคม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รูปประมาณการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านคางสูง หมู่ที่ 6 - ฅาปนสถาน (เมรุ) หมู่ที่ 6) ต.พอกน้อย อ.พรณานิคม จ.สกลนคร

ปริมาณงาน : ถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 207.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 828.00 ตารางเมตร


สถานที่ : บ้านคางสูง หมู่ที่ 6 - ฅาปนสถาน (เมรุ) หมู่ที่ 6 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรณานิคม จังหวัดสกลนคร


ประมาณการเมื่อ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

ประมาณการ นายสหชาติ แก่นท้าว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	งานพื้นทาง							
1.1	ปรับผิวจราจรเดิม	ตร.ม.	828.00	-	-	1.00	828.00	828.00
2	งานคอนกรีต							
2.1	ทรายรองพื้น	ลบ.ม	36.00	450.00	16,200.00	99.00	3,564.00	19,764.00
2.2	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม	123.00	1,850.00	227,550.00	305.00	37,515.00	265,065.0
2.3	ไม้แบบ	ตร.ม.	40.00	100.00	4,000.00	103.00	4,120.00	8,120.0
3	งานเหล็กเสริม							
3.1	เหล็ก wire mesh Ø 4 มม. @ 0.10x0.30 ม.	ตร.ม	828.00	30.00	24,840.00	5.00	4,140.00	28,980.00
3.2	เหล็ก RB Ø 15 มม. (32 เส้น)	ตัน	0.060	19,413.09	1,164.79	3,300.00	198.00	1,362.79
3.3	เหล็ก RB Ø 19 มม. (44 เส้น)	ตัน	0.050	20,397.20	1,019.86	3,300.00	165.00	1,184.86
3.4	เหล็ก DB Ø 16 มม. (63 เส้น)	ตัน	0.034	20,461.81	695.70	3,300.00	112.20	807.90
4	งานตกแต่งผิวจราจร							
4.1	ลูกรังตกแต่งไหล่ทาง	ลบ.ม	36.00	100.00	3,600.00	8.50	306.00	3,906.00
4.2	แผ่นโพน	แผ่น	22.00	30.00	660.00	-	-	660.00
4.3	ยางมะตอย	ลิตร	82.00	35.00	2,870.00	5.00	410.00	3,280.00
	รวมยอดรายการทั้งหมด				282,600.35		51,358.20	333,958.55


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพรณานิคม ที่ 381/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวกิริมย์ ก้อนแพง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวญาณิกา ไพรินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

เห็นชอบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ)  กรรมการ/ผู้ประมาณการราคา
(นายสหชาติ แก่นท้าว)
นายช่างโยธาชำนาญงาน ทต.พอกน้อย

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุวิชาญ ไชยโกมล)
นายอำเภอพรณานิคม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไร่ หมู่ที่ ๑ - บ้านคำข่า หมู่ที่ ๔ ตำบลไร่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์ โครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดสุรินทร์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ ทำการปกครองอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตาม พร. ๔ พร.๕ และแบบแปลน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๔๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามคำสั่งอำเภอยางชุมน้อย ที่ ๓๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวภิรมย์ ก้อนแพง	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)
๗.๒ นางสาวญาณิกา ไพรินทร์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๗.๓ นายทศพล ราชวงศ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ทต.ไร่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไร่ หมู่ที่ 1 - บ้านคำข้า หมู่ที่ 4 ต.ไร่ อ.พรหมานิคม จ.สกลนคร
 งบประมาณ 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวการจราจรไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านไร่ หมู่ที่ 1 - บ้านคำข้า หมู่ที่ 4 ต.ไร่ อ.พรหมานิคม จ.สกลนคร
 ประมาณการโดยนายทศพล ราชีวงศ์ เมื่อวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	งานดิน							
	1.1 งานขุดหรือผิวทาง AC เดิม	1,050.00	ม ³			11.61	12,190.50	12,190.50
	1.2 งานขุดดินเดิม	750.00	ม ²			11.27	8,452.50	8,452.50
2	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.5 เมตร							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	37.50	ม ³	420.00	15,750.00	99.00	3,712.50	19,462.50
3	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร							
	3.1 งานคอนกรีตผสมเสร็จ	112.50	ม ³	1,725.00	194,062.50	306.00	34,425.00	228,487.50
	3.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต (ใช้ wrie mes Ø 4 มม. @ 0.1 x 30 ม.)	750.00	ม ²	35.00	26,250.00	5.00	3,750.00	30,000.00
	3.3 งานแบบเหล็ก	150.00	ม.	-	-	21.94	3,291.00	3,291.00
	3.4 งานรอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง (Expansion Joint)	20.00	ม.	159.00	3,180.00	-	-	3,180.00
	3.5 งานรอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	50.00	ม.	116.00	5,800.00	-	-	5,800.00
	3.6 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	150.00	ม.	56.00	8,400.00	-	-	8,400.00
4	งานไหล่ทาง							
	4.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ย	30.00	ม ³	149.00	4,470.00	10.00	300.00	4,770.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							324,034.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพรหมานิคม ที่ 381/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสาวภิรมย์ ก้อนแพง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวญาณิกา ไพรินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

เห็นชอบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ)

กรรมการ/ผู้ประมาณการราคา

(นายทศพล ราชีวงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน ทต.ไร่

(ลงชื่อ)

(นายสุวิชัย ไชยโถม)

นายอำเภอพรหมานิคม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ ๘ - บ้านกุดน้ำขุ่น หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงชุม อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร โครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ ทำการปกครองอำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตาม ปร. ๔ ปร.๕ และแบบแปลน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามคำสั่งอำเภอพรหมนิคม ที่ ๓๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ ปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางสาวภริมย์ ก้อนแพง ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)
 - ๗.๒ นางสาวญาณิกา ไพรินทร์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
 - ๗.๓ นายสามารถ งามะพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เชิงชุม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคางานก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 8 - บ้านกุดน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ขนาดงาน ผิวจราจร คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 8 - บ้านกุดน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ประมาณการโดยนายสามารถ งามะพันธ์ เมื่อวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2562.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	งานไหลทาง							
	- ดินลูกรัง	40.00	ลบ.ม.	74.00	2,960.00	-	-	2,960.00
	- โถปรับตบแต่ง	40.00	ลบ.ม.		-	8.00	320.00	320.00
2	งานผิวจราจร							
	- ทราयरองพื้น	45.00	ลบ.ม.	400.00	18,000.00	120.00	5,400.00	23,400.00
	- คอนกรีต 240 ksc	135.00	ลบ.ม.	1,850.00	249,750.00	306.00	41,310.00	291,060.00
	- โฟม	5.00	แผ่น	30.00	150.00	-	-	150.00
	- ยางแอสฟัลท์	15.00	ลิตร	30.00	450.00	9.00	135.00	585.00
3	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็กตระแกรง # 10x30 cm. Ø 4 mm.	900.00	ตร.ม.	35.00	31,500.00		-	31,500.00
	- RB Ø 15	8.50	เส้น	270.00	2,295.00		-	2,295.00
	- DB Ø 16	18.00	เส้น	324.00	5,832.00		-	5,832.00
	- RB Ø 19	0.40	เส้น	462.00	184.80		-	184.80
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							358,286.80

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพรรณานิคม ที่ 381/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางสาวภิรมย์ ก้อนแพง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวญาณิศา ไพรินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

เห็นชอบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ)  กรรมการ/ผู้ประมาณการราคา

(นายสามารถ งามะพันธ์)

ผอ.กองช่าง อบต.เชิงชุม

(ลงชื่อ)  (นายสุวิชาญ ไชยโกล)

(นายสุวิชาญ ไชยโกล)

นายอำเภอพรรณานิคม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนพอก หมู่ที่ ๖ ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตาม พร. ๔ พร.๕ และแบบแปลน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ตามคำสั่งอำเภอพรรณานิคม ที่ ๓๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวภิรมย์ ก้อนแพง	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)
๗.๒ นางสาวญาณิกา ไพรินทร์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๗.๓ นายสามารถ งามะพันธ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เชิงชุม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคางานก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนพอก หมู่ที่ 6 ต.เชิงชุม อ.พรหมานิคม จ.สกลนคร


ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร


สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนพอก หมู่ที่ 6 ต.เชิงชุม อ.พรหมานิคม จ.สกลนคร


ประมาณการโดยนายสามารถ ฤาษะพันธ์ เมื่อวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2562.....


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	งานไหลทาง							
	- ดินลูกรัง	80.00	ลบ.ม.	74.00	5,920.00	-	-	5,920.00
	- โถปรับตกแต่ง	80.00	ลบ.ม.		-	8.00	640.00	640.00
2	งานผิวจราจร							
	- ทราयरองพื้น	45.00	ลบ.ม.	400.00	18,000.00	120.00	5,400.00	23,400.00
	- คอนกรีต 240 ksc	135.00	ลบ.ม.	1,850.00	249,750.00	306.00	41,310.00	291,060.00
	- โฟม	5.00	แผ่น	30.00	150.00	-	-	150.00
3	- ยางแอสฟัลท์	15.00	ลิตร	30.00	450.00	9.00	135.00	585.00
	งานเหล็กเสริม							
	- เหล็กตะแกรง # 10x30 cm. Ø 4 mm.	900.00	ตร.ม.	35.00	31,500.00	-	-	31,500.00
	- RB Ø 15	0.12	เส้น	19,413.00	2,286.85	-	-	2,286.85
	- DB Ø 16	0.28	เส้น	20,461.00	5,810.82	-	-	5,810.82
	- RB Ø 19	0.02	เส้น	20,397.00	407.94	-	-	407.94
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							361,760.61

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพรหมานิคม ที่ 381/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวภิรมย์ ก้อนแพง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวญาณิกา ไพรินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
เห็นชอบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ)  กรรมการ/ผู้ประมาณการราคา
(นายสามารถ ฤาษะพันธ์)
ผอ.กองช่าง อบต.เชิงชุม

(ลงชื่อ) 
(นายสุวิชาญ ไชยโกมล)
นายอำเภอพรหมานิคม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเปือย หมู่ที่ ๒ ตำบลวังยาง อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร โครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ ทำการปกครองอำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๔๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตาม พร. ๔ พร.๕ และแบบแปลน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ตามคำสั่งอำเภอพรหมานิคม ที่ ๓๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวภริมย์ ก้อนแพง	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)
๗.๒ นางสาวญาณิกา ไพรินทร์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๗.๓ นายวิษณุ สาขา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.วังยาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

การประมาณราคางานก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเปือย หมู่ที่ 2 ต.วังยาง อ.พรหมานิคม จ.สกลนคร

ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 189.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 945 ตร.ม. พร้อมติดตั้งโครงการ 1 ปี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเปือย หมู่ที่ 2 ต.วังยาง อ.พรหมานิคม จ.สกลนคร

ประมาณการโดยนายวิชาญ สาขา เมื่อวันที่ 17 เดือน กันยายน..พ.ศ..2562.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	ค่าแรงงาน
1	งานก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 189.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 945 ตร.ม. พร้อมติดตั้งโครงการ 1 ปี							
	1.1 งานปรับผิวจราจร	945.00	ตร.ม.		-	3.57	3,373.65	3,373.65
	งานลูกรังไหล่ทาง	35.00	ลบ.ม.	100.00	3,500.00		-	3,500.00
2	1.2 งานทรายรองพื้น	47.25		420.56	19,871.46			19,871.46
	1.3 คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	945.00	ลบ.ม.	277.77	262,492.65	11.98	11,321.10	273,813.75
	1.4 เหล็กตระแกรง ขนาด Ø 4 mm. 0.10x0.30 cm.	945.00	ตร.ม.	40.00	37,800.00		-	37,800.00
	1.5 งานเหล็ก RB Ø 15	0.08	ตัน	18,504.68	1,406.36	3,300.00	250.80	1,657.16
	1.6 งานเหล็ก DB Ø 16	0.07	ตัน	19,556.07	1,329.81	3,300.00	224.40	1,554.21
3	1.7 งานเหล็ก RB Ø 19	0.30	ตัน	20,422.06	6,090.72	4,100.00	1,222.79	7,313.51
	1.8 ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	264.60	เมตร		-	13.87	3,670.00	3,670.00
	1.9 โฟม	27.56	แผ่น	25.00	689.00		-	689.00
	1.10 งานไม้แบบ	378.00	เมตร		-	20.60	7,786.80	7,786.80
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							361,029.54

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพรหมานิคม ที่ 381/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางสาวภิรมย์ ก้อนแพง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวญาณิศา ไพรินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

เห็นชอบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ)  กรรมการ/ผู้ประมาณการราคา

(นายวิชาญ สาขา)

ผอ.กองช่าง ทต.วังยาง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสุวิชาญ ไชยโกมล)

นายอำเภอพรหมานิคม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายโนนเรือ หมู่ที่ ๓ - บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ ๙ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร โครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ ทำการปกครองอำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตาม ปร. ๔ ปร.๕ และแบบแปลน
 ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๖๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามคำสั่งอำเภอพรหมานิคม ที่ ๓๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
 ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ ปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
 ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวภริมย์ ก้อนแพง	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)
๗.๒ นางสาวญาณิกา ไพรินทร์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๗.๓ นายมานพ คำทะเนตร์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ทต.นาหัวบ่อ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณการราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนเรือ หมู่ที่ 3 - บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ 9 ต.นาหัวบ่อ อ.พรหมานิคม จ.สกลนคร


ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล.กว้าง 6.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร


สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนเรือ หมู่ที่ 3 - บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ 9 ต.นาหัวบ่อ อ.พรหมานิคม จ.สกลนคร


ประมาณการโดยนายมานพ คำทะเนตร์ เมื่อวันที่ 17 เดือน กันยายน..พ.ศ..2562.....


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	งานดิน							
	1.1 งานปรับแต่งผิวทางเดิม	840.00	ตร.ม.		-	3.74	3,141.60	3,141.60
	1.2 ทราयरองพื้น	42.00	ลบ.ม.	450.00	18,900.00	99.00	4,158.00	23,058.00
2	งานผิวทาง							-
	2.1 คอนกรีตผิวจราจร 1:2:4	126.00	ลบ.ม.		-	436.00	54,936.00	54,936.00
	2.1.1 ปูนซีเมนต์	782.00	ถุง	114.00	89,148.00	-	-	89,148.00
	2.1.2 หิน	126.00	ลบ.ม.	550.00	69,300.00	-	-	69,300.00
	2.1.3 ทราयर	81.00	ลบ.ม.	450.00	36,450.00	-	-	36,450.00
3	งานเหล็กเสริม							-
	3.1 เหล็ก wrie mesh Ø 4 มม. @ 0.30 x 0.10 ม.	840.00	ตร.ม.	32.00	26,880.00	5.00	4,200.00	31,080.00
	3.2 เหล็ก RB Ø 15 มม.	17.00	เส้น	249.66	4,244.22	46.00	782.00	5,026.22
	3.3 เหล็ก DB Ø 16 มม.	14.00	เส้น	311.67	4,363.38	53.00	742.00	5,105.38
4	งานยานวรอยต่อ	308.00	เมตร	15.00	4,620.00	14.70	4,527.60	9,147.60
5	งานไม้แบบ	13.00	ตร.ม.	550.00	7,150.00	115.00	1,495.00	8,645.00
6	งานดินลูกรังไหล่ทาง	25.00	ลบ.ม.	111.80	2,795.00	8.00	200.00	2,995.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							338,032.80

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพรหมานิคม ที่ 381/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวภิรมย์ ก้อนแพง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวญาณิกา ไทรินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
เห็นชอบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ)  กรรมการ/ผู้ประมาณการราคา
(นายมานพ คำทะเนตร์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน ทต.นาหัวบ่อ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุวิชัย ไชโยดม)
นายอำเภอพรหมานิคม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพรธนา หมู่ที่ ๒ (สายข้างเทศบาลตำบลพรธนาคร) ตำบลพรธนา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตาม ปร. ๔ ปร.๕ และแบบแปลน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๖๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามคำสั่งอำเภอพรรณานิคม ที่ ๓๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ ปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวภิรมย์ ก้อนแพง	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)
๗.๒ นางสาวญาณิกา ไพรินทร์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๗.๓ นายศรนระรามค์ ทอนรินทร์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ทต.พรธนาคร

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพรณา หมู่ที่ 2 (สายข้าง ทต.พรณานคร) ต.พรณา อ.พรณานิคม จ.สกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพรณา หมู่ที่ 2 ต.พรณา อ.พรณานิคม จังหวัดสกลนคร แบบเลขที่ ท.1 - 01

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	333,194.17	1.3822	460,540.98	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		460,540.98	
		คิดเป็นเงินประมาณ		460,000.00	
	(ตัวอักษร)	(สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)			
	เฉลี่ยราคาก่อสร้าง ประมาณ	511.11 บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพรหมานิคม ที่ 381/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562


(ลงชื่อ)  ธานกรรมการ
(นางสาวภิรมย์ ก้อนแพง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวญาณิกา ไพรินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

เห็นชอบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ)  กรรมการ/ผู้ประมาณการราคา
(นายศรณธรรมค์ ทอนรินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน ทต.พรณานคร

(ลงชื่อ) 
(นายสุวิชาญ ไชโยมล)

นายอำเภอพรหมานิคม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

รายการประมาณราคางานก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพรณา หมู่ที่ 2 (สายข้าง ทต.พรณา) ต.พรณา อ.พรณานิคม จ.สกลนคร

ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพรณา หมู่ที่ 2 ต.พรณา อ.พรณานิคม จังหวัดสกลนคร แบบเลขที่ ท.1 - 01


ประมาณราคาโดย นายศรณะรามค์ ทอนรินทร์ เมื่อวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการ		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	งานถางป่าชุดต่อขนาดกลาง	900	ตร.ม.	-	-	3.71	3,339.00	3,339.00
2	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	300	เมตร	-	-	21.94	6,582.00	6,582.00
3	ทรายหยาบรองพื้นหนา 5 ซม.	45	ลบ.ม.	420.00	18,900.00	99.00	4,455.00	23,355.00
4	งานคอนกรีตผิวจราจรหนา 0.15 ม.	900	ตร.ม.	277.50	249,750.00	12.41	11,169.00	260,919.00
5	ตะแกรง Wire Mesh # 0.10x0.30x4 มม.	900	ตร.ม.	30.00	27,000.00	5.00	4,500.00	31,500.00
6	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 15 mm.	0.12	ตัน	19,413.09	2,329.57	3,300.00	396.00	2,725.57
7	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดคยาง	90	เมตร	-	-	23.04	2,073.60	2,073.60
8	งานลูกรังไหล่ทาง	18	ลบ.ม.	150.00	2,700.00	-	-	2,700.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							333,194.17

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพรณานิคม ที่ 381/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวศิริมย์ ก้อนแพง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ/ผู้ประมาณการราคา
(นายศรณะรามค์ ทอนรินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน ทต.พรณานิคม

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวญาณิกา ไพรินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

เห็นชอบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ) 
(นายสุวิชาญ ไชยโกมล)

นายอำเภอพรณานิคม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๙ ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๕๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตาม พร. ๔ พร.๕ และแบบแปลน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๒๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามคำสั่งอำเภอพรรณานิคม ที่ ๓๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวภิรมย์ ก้อนแพง	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)
๗.๒ นางสาวญาณิกา ไพรินทร์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๗.๓ นายศรณะรามค์ ทอนรินทร์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ทต.พรรณานคร

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองทุ่ม สายข้างบ้านนายอุทัย ใจทา - บ้านนางมี ดู่ด้วง หมู่ที่ 9 ต.พรธนา อ.พรหมานิคม จ.สกลนคร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 9 ต.พรธนา อ.พรหมานิคม จังหวัดสกลนคร แบบเลขที่ ท.1 - 01

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	92,501.95	1.3822	127,856.20	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		127,856.20	
		คิดเป็นเงินประมาณ		127,000.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			
เฉลี่ยราคาถนน ประมาณ		516.26 บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพรหมานิคม ที่ 381/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นางสาวภิรมย์ ก้อนแพง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ)  การ
 (นางสาวญาณิกา ไพรินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

เห็นชอบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ)  กรรมการ/ผู้ประมาณการราคา
 (นายศรณะรามค์ ทอนรินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน ทต.พรหมานนคร

(ลงชื่อ) 
 (นายสุวิชาญ ไชโยมล)

นายอำเภอพรหมานิคม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ประมาณราคางานก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองพุ่ม สายข้างบ้านนายอุทัย ใจทา - บ้านนางมี ด้อยดวง หมู่ที่ 9 ต.พรรณานิคม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ริมงาน ผิวจราจร คสล.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร ทน 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพุ่ม หมู่ที่ 9 ต.พรรณานิคม อ.พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร แบบเลขที่ ท.1 - 01


ประมาณราคาโดยนายศรณะรามค์ ทอนรินทร์ เมื่อวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการ		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง	246	ตร.ม.	-	-	3.71	912.66	912.66
2	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	82	เมตร	-	-	21.94	1,799.08	1,799.08
3	ทรายหยาบรองพื้นหนา 5 ซม.	12	ลบ.ม.	420.00	5,040.00	99.00	1,188.00	6,228.00
4	งานคอนกรีตผิวจราจรหนา 0.15 ม.	246	ตร.ม.	277.50	68,265.00	12.41	3,052.86	71,317.86
5	ตะแกรง Wire Mesh # 0.10x0.30x4 มม.	246	ตร.ม.	30.00	7,380.00	5.00	1,230.00	8,610.00
6	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 15 mm.	0.03	ตัน	19,413.09	582.39	3,300.00	99.00	681.39
7	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	24	เมตร	-	-	23.04	552.96	552.96
8	งานลูกรังไหล่ทาง	16	ลบ.ม.	150.00	2,400.00		-	2,400.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							92,501.95

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพรรณานิคม ที่ 381/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวภิรมย์ ก้อนแพง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ/ผู้ประมาณการราคา
(นายศรณะรามค์ ทอนรินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน ทต.พรรณานิคม

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวอัญญา ไพรินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

เห็นชอบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ)  (นายสุวิชัย ไชโยมล)

นายอำเภอพรรณานิคม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองอ้อ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพรธมา อำเภอพรณานิคม จังหวัดสกลนคร โครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ หน่วยงานปกครองอำเภอพรณานิคม จังหวัดสกลนคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตาม พร. ๔ พร.๕ และแบบแปลน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๑๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามคำสั่งอำเภอพรณานิคม ที่ ๓๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวภิรมย์ ก้อนแพง	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)
๗.๒ นางสาวญาณิกา ไพรินทร์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๗.๓ นายศรนระรามค์ ทอนรินทร์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ทต.พรณานนคร

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 13 ต.พรธรรมา อ.พรธรรมานิคม จ.สกลนคร

สายทางจากบ้านนางวนิดา มหานิล - บ้านนายศักดิ์ศรี ณะอ้อ บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 13 ต.พรธรรมา อ.พรธรรมานิคม จ.สกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 13 ต.พรธรรมา อ.พรธรรมานิคม จังหวัดสกลนคร แบบเลขที่ ท.1 - 01

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	224,400.69	1.3822	310,166.63	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		310,166.63	
		คิดเป็นเงินประมาณ		310,000.00	
(ตัวอักษร) (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)					
เฉลี่ยราคาถนน ประมาณ		344.44 บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพรหมานิคม ที่ 381/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562

(ลงชื่อ) 

ประธานกรรมการ

(นางสาวภิรมย์ ก้อนแพง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ) 

กรรมการ

(นางสาวญาณิกา ไพรินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

เห็นชอบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ) 

กรรมการ/ผู้ประมาณการราคา

(นายศรณะรามค์ ทอนรินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน ทต.พรธรรมานคร

(ลงชื่อ) 

(นายสุวิชาญ ไชโยมล)


นายอำเภอพรหมานิคม ปฏิบัติราชการแทน


ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร


การประมาณราคางานก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 13 ต.พรธนา อ.พรณานิคม จ.สกลนคร สายทางบ้านนางวนิดา มหานิล -บ้านนายศักดิ์ศรี ณะอื้น
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 13 ต.พรธนา อ.พรณานิคม จังหวัดสกลนคร แบบเลขที่ ท.1 - 01
 ประมาณราคาโดยนายศรณะรามค์ ทอนรินทร์ เมื่อวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการ		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง	560.00	ตร.ม.	-	-	3.71	2,077.60	2,077.60
2	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	140.00	เมตร	-	-	21.94	3,071.60	3,071.60
3	ทรายหยาบรองพื้นหนา 5 ซม.	28.00	ลบ.ม.	420.00	11,760.00	99.00	2,772.00	14,532.00
4	งานคอนกรีตผิวจราจรหนา 0.15 ม.	560.00	ตร.ม.	277.50	155,400.00	12.41	6,949.60	162,349.60
5	ตะแกรง Wire Mesh # 0.10x0.30x4 มม.	560.00	ตร.ม.	30.00	16,800.00	5.00	2,800.00	19,600.00
6	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 15 mm.	0.08	ตัน	19,413.09	1,553.05	3,300.00	264.00	1,817.05
7	เหล็กเสริมคอนกรีต DB 16 mm.	0.22	ตัน	20,461.81	4,501.60	3,300.00	726.00	5,227.60
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	56.00	เมตร	-	-	23.04	1,290.24	1,290.24
9	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	140.00				14.25	1,995.00	1,995.00
10	งานลูกรังไหล่ทาง	28.00	ลบ.ม.	150.00	4,200.00		-	4,200.00
11	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.40 มม.	8.00	เมตร			1,030.00	8,240.00	8,240.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							224,400.69

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพรณานิคม ที่ 381/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นางสาวภิรมย์ ก้อนแพง)
 ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวญาณิกา ไพรินทร์)
 ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
 เห็นชอบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ)  กรรมการ/ผู้ประมาณการราคา
 (นายศรณะรามค์ ทอนรินทร์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน ทต.พรธนานคร

(ลงชื่อ)  (นายสุวิชาญ ไชยโกมล)
 นายอำเภอพรณานิคม ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านนาซอน หมู่ที่ ๒ ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม - บ้านดอนสัมพันธ์ ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,๗๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๐๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตาม พร. ๔ พร.๕ และแบบแปลน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๙๘,๗๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามคำสั่งอำเภอพรรณานิคม ที่ ๓๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวกสิรมย์ ก้อนแพง	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)
๗.๒ นางสาวญาณิกา ไพรินทร์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๗.๓ นายดำรงศักดิ์ สอนสมนึก	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ทต.บัวสว่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านนาซอน หมู่ที่ 6 ต.สว่าง อ.พรรณานิคม - บ้านดอนสัมพันธ์ ต.หนองลาด อ.เมือง จ.สกลนคร

ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 227.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ถนนลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 908 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาซอน หมู่ที่ 6 - ต.สว่าง อ.พรรณานิคม - บ้านดอนสัมพันธ์ ต.หนองลาด อ.เมือง จ.สกลนคร

ประมาณการโดยนายดำรงศักดิ์ สอนสมนึก เมื่อวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2562....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	งานปรับเกรดพื้นที่	908.0	ตร.ม.	-	-	1.45	1,316.60	1,316.60
2	งานชั้นทรายกรองน้ำ	45.40	ลบ.ม.	420.00	19,068.00	64.00	2,905.60	21,973.60
3	งานคอนกรีตคุณภาพ 240 กก./ตร.ม.	136.20	ลบ.ม.	1,850.00	251,970.00	245.00	33,369.00	285,339.00
4	งานเหล็กตระแกรง 0.20 x 0.20 ม.	908.00	ตร.ม.	30.00	27,240.00	5.00	4,540.00	31,780.00
5	งานไม้แบบ (เหมารวม)	1.00	ชุด		-	2,000.00	2,000.00	2,000.00
6	งานรอยต่อเพื่อการหดตัว (เหล็ก RB Ø 15 มม.)	0.255	ตัน	19,413.09	4,950.34	2,801.00	714.26	5,664.59
7	งานรอยต่อความยาว (เหล็ก DB Ø 16 มม.)	0.119	ตัน	20,461.81	2,434.96	2,801.00	333.32	2,768.27
8	งานแอลพีคัท	8.84	ลิตร	24.00	212.16	5.00	44.20	256.36
9	โฟม	11.83	แผ่น	35.00	414.05			414.05
10	งานลูกรัง	34.05	ลบ.ม.	80.00	2,724.00	5.00	170.25	2,894.25
11	งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 ม. X 1.00 ม. คุณภาพชั้น 3	6.00	ท่อ	434.00	2,604.00	65.20	391.20	2,995.20
12	ค่าแรงประกอบแบบ	681.00	เมตร			5.00	3,405.00	3,405.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							360,806.93

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพรรณานิคม ที่ 381/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสาวภิรมย์ ก้อนแพง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวญาณิกา ไพรินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

เห็นชอบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ)



กรรมการ/ผู้ประมาณการราคา

(นายดำรงศักดิ์ สอนสมนึก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน ทด.บ.สว่าง

(ลงชื่อ)



(นายสุวิชาญ ไชยโหมล)

นายอำเภอพรรณานิคม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกหนองคำเบิมบาม บ้านคำประมง หมู่ที่ ๔ ตำบลสว่าง อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร โครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ ทำการปกครองอำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๑,๓๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ขุดลอกหนองเบิมบาม ขนาดกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๖ เมตร ลึก ๓ เมตร ลาดเอียง ๑:๒ รายละเอียด ปริมาณดินขุด ๘,๑๖๐ ลบม. ตาม พร. ๔ พร.๕ และแบบแปลน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๕๑,๓๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วนตามคำสั่งอำเภอพรหมานิคม ที่ ๓๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวภิรมย์ ก้อนแพง	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)
๗.๒ นางสาวญาณิกา ไพรินทร์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๗.๓ นายดำรงศักดิ์ สอนสมนึก	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ทต.สว่าง

สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประเภทงาน โครงการขุดลอกหนองคำเปิมบาม บ้านคำประมง หมู่ที่ 4 ต.สว่าง อ.พรหมานิคม จ.สกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคำประมง หมู่ที่ 4 ต.สว่าง อ.พรหมานิคม จ.สกลนคร

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	332,773.20	1.3563	451,340.29	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย				- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				451,340.29	
คิดเป็นเงินประมาณ				451,300.00	
(ตัวอักษร)		(สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)			
เฉลี่ยราคาถนน ประมาณ		- บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพรหมานิคม ที่ 381/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางสาวภิรมย์ ก้อนแพง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวญาณิกา ไพรินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

เห็นชอบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ)  กรรมการ/ผู้ประมาณการราคา

(นายดำรงศักดิ์ สอนสมนึก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน ทต.บัวสว่าง

(ลงชื่อ) 

(นายสุวิชาญ ไชยโกมล)

นายอำเภอพรหมานิคม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองคำเป็บบาม บ้านคำประมง หมู่ที่ 4 ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ปริมาณงาน ขุดลอกหนองเป็บบาม ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 86 เมตร ลึก 3 เมตร ลาดเอียง 1 : 2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคำประมง หมู่ที่ 4 ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ประมาณการโดยนายดำรงศักดิ์ สอนสมนึก เมื่อวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2562...

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ขุดลอกด้วยรถขุด ลาดเอียง 1 : 2	8,160.0	ลบ.ม.	-	-	25.43	207,508.80	207,508.80
2	ค่าขนย้ายดิน (ระยะทางไม่เกิน 1 กม.)	7,000.00	ลบ.ม.		-	16.00	112,000.00	112,000.00
3	กรุยทางทางป่า	3,240.00	ลบ.ม.		-	2.56	8,294.40	8,294.40
4	ท่อพีวีซี ขนาด 6 " ชั้น มอก.8.5	4.00	ท่อน	750.00	3,000.00	440.00	1,760.00	4,760.00
5	ข้อต่อท่อพีวีซี ช่องงอ 90 องศา ขนาด 6 "	1.00	อัน	210.00	210.00			210.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				3,210.00		329,563.20	332,773.20

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพรรณานิคม ที่ 381/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวภิรมย์ ก้อนแพง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวญาณิศา ไพรินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

เห็นชอบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ)  กรรมการ/ผู้ประมาณการราคา
(นายดำรงศักดิ์ สอนสมนึก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน ทต.บัวสว่าง

(ลงชื่อ)  (นายสุวิชาญ ไชยโกมล)

นายอำเภอพรรณานิคม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเต็น หมู่ที่ ๒ ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร โครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ ทำการปกครองอำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๙,๖๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการมาตรฐานจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตาม พร. ๔ พร.๕ และแบบแปลน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๔๙,๖๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามคำสั่งอำเภอพรหมานิคม ที่ ๓๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวภิรมย์ ก้อนแพง	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)
๗.๒ นางสาวญาณิกา ไพรินทร์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๗.๓ นายพัชพล มิกราช	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ช้างมิ่ง

สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเดิน หมู่ที่ 2 ต.ช้างมิ่ง อ.พรหมานิคม จ.สกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเดิน หมู่ที่ 2 ต.ช้างมิ่ง อ.พรหมานิคม จ.สกลนคร

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

แบบเลขที่ ท.1 - 01 แผ่นที่ 2 และแผ่นที่ 3

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	332,863.50	1.3822	460,083.93	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					ที่มาราคาวัสดุ
					สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
					สำนักงานปลัดกระทรวง
					พาณิชย์, สำนักงานพาณิชย์
รวมค่าก่อสร้าง				460,083.93	จังหวัด
คิดเป็นเงินประมาณ				449,600.00	
	(ตัวอักษร)	(สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)			
	เฉลี่ยราคาถนน ประมาณ	562.00 บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพรหมานิคม ที่ 381/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสาวกิริมย์ ก้อนแพง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวญาณิกา ไพรินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

เห็นชอบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ)



กรรมการ/ผู้ประมาณการราคา

(นายพิชพล มิกราช)

ผอ.กองช่าง อบต.ช้างมิ่ง

(ลงชื่อ)



(นายสุวิชาญ ไชยโกมล)

นายอำเภอพรหมานิคม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคางานก่อสร้างถนน คลส.บ้านหนองเต็น หมู่ที่ 2 ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ปริมาณงาน ผิวจราจร คลส.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ถนนลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.


พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย แบบเลขที่ ท.1 - 01 แผ่นที่ 2 และแผ่นที่ 3


สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเต็น หมู่ที่ 2 ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร


ประมาณการโดยนายพัชพล มิกราช เมื่อวันที่ 17 เดือน กันยายน..พ.ศ..2562....


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ปรับแต่งพื้นทางเดิม	800.00	ตร.ม.			2.00	1,600.00	1,600.00
2	ทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่นหนา 0.05 ม.	40.00	ลบ.ม.	420.00	16,800.00	99.00	3,960.00	20,760.00
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 กำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.	120.00	ลบ.ม.	1,850.00	222,000.00	306.00	36,720.00	258,720.00
4	wire mesh Ø 4 มม. @ 0.1 x 30 ม.	800.00	ตร.ม.	40.00	32,000.00	5.00	4,000.00	36,000.00
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ มอก. Ø 15 มม.	0.01	ตัน	19,413.00	194.13		-	194.13
6	เหล็กข้ออ้อย มอก. Ø 165 มม.	0.30	ตัน	20,461.00	6,138.30		-	6,138.30
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ มอก. Ø 16 มม.	0.009	ตัน	20,397.00	183.57		-	183.57
8	ไม้แบบ 1" x 6"	5.00	ตร.ม.	534.00	2,670.00	133.00	665.00	3,335.00
9	ตะปู	1.00	กก.	38.00	38.00		-	38.00
10	โม่	2.00	แผ่น	35.00	70.00		-	70.00
11	แอสฟัลท์	1.00	ลิตร	20.00	20.00	4.50	4.50	24.50
12	หินลูกรังไหลทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.	40.00	ลบ.ม.	140.00	5,600.00	5.00	200.00	5,800.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							332,863.50

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพรรณานิคม ที่ 381/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวภิรมย์ ก้อนแพง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวญาณิศา ไพรินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
เห็นชอบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ)  กรรมการ/ผู้ประมาณการราคา
(นายพัชพล มิกราช)
ผอ.กองช่าง อบต.ช้างมิ่ง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุวิชาญ ไชยโกลม)
นายอำเภอพรรณานิคม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านข้างมิ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลข้างมิ่ง อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร โครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ ทำการปกครองอำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๘,๖๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการมาตรฐานจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตาม พร. ๔ พร.๕ และแบบแปลน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๔๘,๖๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามคำสั่งอำเภอพรหมานิคม ที่ ๓๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวภิรมย์ ก้อนแพง	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)
๗.๒ นางสาวญาณิกา ไพรินทร์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
๗.๓ นายพิชพล มิกราช	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ข้างมิ่ง

สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช้างมิ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ต.ช้างมิ่ง อ.พรหมานิคม จ.สกลนคร


สถานที่ก่อสร้าง บ้านช้างมิ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ต.ช้างมิ่ง อ.พรหมานิคม จ.สกลนคร


ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น แบบเลขที่ ท.1 - 01 แผ่นที่ 2 และแผ่นที่ 3


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	332,863.50	1.3822	460,083.93	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					ที่มาราคาวัสดุ
					สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
					สำนักงานปลัดกระทรวง
					พาณิชย์, สำนักงานพาณิชย์
รวมค่าก่อสร้าง				460,083.93	จังหวัด
คิดเป็นเงินประมาณ				449,600.00	
	(ตัวอักษร)	(ใส่เส้นสีหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)			
	เฉลี่ยราคาถนน ประมาณ	562.00 บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพรหมานิคม ที่ 381/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวภิรมย์ ก้อนแพง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวญาณิกา ไพรินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
เห็นชอบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ)  กรรมการ/ผู้ประมาณการราคา
(นายพิชพล มิกราช)
ผอ.กองช่าง อบต.ช้างมิ่ง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุวิชาญ ไชยโกมล)
นายอำเภอพรหมานิคม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคางานก่อสร้างถนน คสล.บ้านข้างมิ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ต.ข้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ถนนลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย

แบบเลขที่ ท.1 - 01 แผ่นที่ 2 และแผ่นที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง บ้านข้างมิ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ต.ข้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ประมาณการโดยนายพิชพล มิกราช เมื่อวันที่ 17 เดือน กันยายน..พ.ศ..2562.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ปรับแต่งพื้นที่ทางเดิม	800.00	ตร.ม.			2.00	1,600.00	1,600.00
2	ทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่นหนา 0.05 ม.	40.00	ลบ.ม.	420.00	16,800.00	99.00	3,960.00	20,760.00
3	คอนกรีต 1: 2 : 4 กำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.	120.00	ลบ.ม.	1850	222,000.00	306.00	36,720.00	258,720.00
4	wire mesh Ø 4 มม. @ 0.1 x 30 ม.	800.00	ตร.ม.	40.00	32,000.00	5.00	4,000.00	36,000.00
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ มอก. Ø 15 มม.	0.01	ตัน	19,413.00	194.13		-	194.13
6	เหล็กข้ออ้อย มอก. Ø 165 มม.	0.30	ตัน	20,461.00	6,138.30		-	6,138.30
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ มอก.. Ø 16 มม.	0.009	ตัน	20,397.00	183.57		-	183.57
8	ไม้แบบ 1" x 6"	5.00	ตร.ม.	534.00	2,670.00	133.00	665.00	3,335.00
9	ตะปู	1.00	กก.	38.00	38.00		-	38.00
10	โฟม	2.00	แผ่น	35.00	70.00		-	70.00
11	แอสฟัลท์	1.00	ลิตร	20.00	20.00	4.50	4.50	24.50
12	หินลูกรังไหลทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.	40.00	ลบ.ม.	140.00	5,600.00	5.00	200.00	5,800.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								332,863.50

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอพรรณานิคม ที่ 381/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวกิริมย์ ก้อนแพง)


ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวญาณิกา ไพรินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

เห็นชอบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ)  กรรมการ/ผู้ประมาณการราคา
(นายพิชพล มิกราช)
ผอ.กองช่าง อบต.ข้างมิ่ง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุวิชาญ ไชยโกมล)
นายอำเภอพรรณานิคม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร