

ที่ สน 0318/๑๘๖



ที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ

ศูนย์ราชการอำเภอวาริชภูมิ

สน 47150

19 กันยายน 2562

เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์

เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0017.2/22941 ลงวันที่ 15 กันยายน 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบ พร.4 ,พร.5

จำนวน 1 ชุด

2. แบบ บก.01

จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่จังหวัดสกลนคร ได้แจ้งอนุมัติโครงการและมอบอำนาจโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร โดยอำเภอวาริชภูมิได้รับจัดสรรโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านไฮ้ หมู่ที่ 5 - บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลปลาไหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร วงเงินงบประมาณ 485,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทุกขั้นตอน กฎกระทรวง ประกาศ คณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นั้น

อำเภอวาริชภูมิ ขอส่งราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านไฮ้ หมู่ที่ 5 - บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลปลาไหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร วงเงินงบประมาณ 485,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อประกาศในเว็บไซต์ของที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา)

นายอำเภอวาริชภูมิ

ที่ทำการปกครองอำเภอ

ฝ่ายบริหารงานปกครอง

0-4278-1241

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้านบ้านไฮ่ หมู่ที่ ๕-บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปลาไหล อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดสกลนคร (ที่ทำการปกครองอำเภวาริชภูมิ)

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง รายการ เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบประมาณ ๔๘๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน
ปริมาณงาน ถนนคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๑๐.๐๐ ตารางเมตร ลูกตั้งไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๘๕,๐๐๐ บาท ตามคำสั่งอำเภวาริชภูมิ ที่ ๓๑๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ ตามแบบ ปร.๔ ๑ แผ่น
๕.๒ ตามแบบ ปร.๕ ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายพนมเทียน หาญไชยนะ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) *พนมเทียน*

๖.๒ นายศุภวิชญ์ สุทธางคกุล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) *ศุภวิชญ์*

๖.๓ นายมงคล สาขามุละ ตำแหน่ง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทต.ปลาไหล *มงคล*

สรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร.5แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 - บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 11 ตำบลปลาไหล อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร



ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562

ปริมาณงาน : ถนนคสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 162.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า

810.00 ตร.ม.ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	351,363.45	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	Factor F 1.3822	134,291.11	- เงินประกันผลงานหัก 0%
3	ป้ายโครงการ		- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
4	ป้ายประกาศ		
	รวมทั้งสิ้น	485,654.56	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	485,654.56	
	คิดเป็นเงินประมาณ	485,000.00	
(ตัวอักษร) สีแสดแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน			
ขนาดพื้นที่ ๘๑๐ ตารางเมตร			
เฉลี่ยราคาประมาณ ๕๙๘.๗๖ บาท/ตร.เมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภวาริชภูมิ ที่ 313/2562 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562


(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายพนมเทียน หาญไชยชนะ)

(นายศุภวิชัย สุทธางคกุล)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณราคา/กรรมการ

(นายมงคล สาขามูละ)

หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทต.ปลาไหล

อนันต์



(นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา)

นายอำเภวาริชภูมิ รักษาราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านไโฮ หมู่ที่ 5 -บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11

หมู่ที่ 5 -หมู่ที่ 11 ตำบลปลาไหล อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

๙ : ถนน คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 162.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 810.00 ตร.ม.

ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		รวมทั้งหมด
				@	รวม	@	รวม	
1	ปรับพื้นทางเดิน	810.00	ตร.ม.	-	-	1.74	1,409.40	1,409.40
2	งานลูกรังไหล่ทาง	32.40	ลบ.ม.	149.53	4,845.00	18.43	597.00	5,441.90
3	ทรายรองพื้น	40.50	ลบ.ม.	364.49	14,762.00	99.00	4,010.00	18,771.35
4	ปูผิวคอนกรีต (1:2:4)	810.00	ตร.ม.	-	-	12.41	10,052.10	10,052.10
	-ค่าผสมคอนกรีต	121.50	ลบ.ม.			190.26	23,116.59	23,116.59
	-ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ T.1(240ksc)	40.82	ตัน	2,224.30	90,795.93			90,795.93
	- ทราย	72.90	ลบ.ม.	364.49	26,571.32			26,571.32
	- หิน	132.44	ลบ.ม.	551.40	73,027.42			73,027.42
5	งานเหล็กเสริม							
	ตะแกรงสำเร็จรูปØ4มม.@0.10ม.x0.30 ม. TM 24 (Fs-2750 Ksc)	810.00	ตร.ม.	33.00	26,730.00	5	4,050.00	30,780.00
	เหล็กเสริม RB Ø 19 มม.SR 24	44.60	กก.	20.39	909.00	2.9	129.00	1,038.73
	เหล็กเสริม RB Ø 15 มม.SR 24	66.72	กก.	19.41	1,295.00	3.3	220.00	1,515.21
	เหล็กเสริม RB Ø 16 มม.SR 24	255.96	กก.	20.46	5,237.00	3.3	845.00	6,081.61
6	งานแบบหล่อคอนกรีต	243.00	ม.			21.94	5,331.42	5,331.42
7	แอสฟัลต์	110.00	ลิตร	19.20	2,112.00			2,112.00
8	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	247.0	ม.			14.25	3,519.75	3,519.75
9	โพน	5.00	แผ่น	40.00	200.00			200.00
10	ท่อ พี.วี.ซี. Ø 3/4"	1.00	ท่อน	35.00	35.00			35.00
11	ดินลูกรังรองพื้นทาง	307.0	ลบ.ม.	149.53	45,906.00	18.43	5,658.00	51,563.72
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				292,425.36		58,938.09	351,363.45
	ค่า FACTOR F. 1.3822							134,291.11
	ค่าป้ายโครงการ							
	ค่าป้ายประกาศ							
	รวมค่างานทั้งหมด							485,654.56
	ราคาปรับลด							485,000.00

สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภวาริชภูมิ ที่ 313/2562 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายพนมเทียน หาญไชยชนะ)

(นายศุภวิษณุ สุทธางคกุล)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

-อนุมัติ

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา/กรรมการ

(นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา)

(นายมงคล สาขามูละ)

นายอำเภวาริชภูมิ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร