



ที่ สน ๐๗๑๘/๒๗๔๖

ที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์
ถนนนิตโย สน ๔๗๒๑๐

๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์

เรียน ปลัดจังหวัดสงขลา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสงขลา ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๗.๒/๒๒๙๕๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาแบบ พร.๔ และ พร.๕ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาแบบ บก.๐๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ จังหวัดสงขลา แจ้งอนุมัติโครงการและมอบอำนาจโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดสงขลา กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกม่วง - บ้านเมืองเก่า ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสงขลา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๕ ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ในวงเงิน ๔๗๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

อำเภอกุสุมาลย์ ขอส่งราคากลางมาเพื่อประกาศในเว็บไซต์ของที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พันจ่าอากาศเอก

(พูนสุข ทะแพงพันธ์)
นายอำเภอกุสุมาลย์

ที่ทำการปกครองอำเภอ
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๔๒๗๖๙๐๓๐

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกม่วง - บ้านเมืองเก่า ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอกุสุมาลย์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๓,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกม่วง - บ้านเมืองเก่า ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๕ ตรม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๖๙,๘๖๙.๕๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร. ๔
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร. ๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุนทร บุญจงรักษ์ ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ.....
๗.๒ นางสาวภทพร ลีโคตร เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน	กรรมการ.....
๗.๓ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีดาหลง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ.....

แบบสรุปรายละเอียดประมาณราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน	ออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์	
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 177 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 885 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโคกม่วง ม.2 ไป บ้านเมืองเก่า ม. 8 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ที่ทำการปกครองอำเภอกุสุมาลย์	
แบบ พร.4 ที่แนบ	มีจำนวน 1 หน้า	รายการเลขที่ /2562
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562	

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร				
2	งาน/กลุ่มงาน ทาง	339,943.24	1.3822	469,869.55	ฝนตกชุก 1
3	งาน/กลุ่มงาน ชลประทาน				ราคาน้ำมันดีเซล
4	งาน/กลุ่มงาน ท่อลอดเหลี่ยม				26.00-26.99
	-ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				บาท/ลิตร
"ลา".....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			
				รวมค่าก่อสร้าง	469,869.55
				คิดเป็นเงินงบประมาณ	469,869.55

ตัวอักษร


สีแทนทกหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทห้าสิบบห้าสตางค์

หมายเหตุ

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 885 ตร.ม.

เฉลี่ย 530.93 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ



(นายสุนทร บุญจงรักษ์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นางสาวภทพร สีโคตร)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ



(นางพงษ์ศักดิ์ ศรีตาหลง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน ออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 177 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 885 ตร.ม. พร้อมคูกริ่งไหลทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกม่วง ม.2 ไป บ้านเมืองเก่า ม. 8 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร แบบเลขที่ /2562

รายการเลขที่ /2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอกุสุมาลย์

คำนวณราคากลางโดย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีดีทาลง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รายการวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับระดับผิวจราจรเดิม	885.00	ตร.ม.	-	-	1.74	1,539.90	1,539.90	
2	งานทรายรองพื้นหนาเฉลี่ย 0.05 ม.	44.25	ลบ.ม.	350.00	15,487.50	99.00	4,380.75	19,868.25	
3	งานแบบข้างเหล็ก	17.70	ตร.ม.	97.28	1,721.86	-	-	1,721.86	คิด 10 เปอร์เซ็นต์
4	งานเข้าแบบข้างเหล็กติดตามยาว 2 ซ้ำ	177.00	ม.	-	-	21.94	3,883.38	3,883.38	
5	โฟม	29.00	แผ่น	15.00	435.00	-	-	435.00	
6	เหล็กตะแกรงขนาด 0.10 X 0.30 ม.(wiremesh ศก.4 มม.)	885.00	ตร.ม.	31.00	27,435.00	5.00	4,425.00	31,860.00	
7	งานคอนกรีต ค.2 (885 ตร.ม.)	132.75	ลบ.ม.	1,900.00	252,225.00	12.41	10,982.85	263,207.85	
8	เหล็ก RB 15 มม. ยาว 0.50 ม.	111.2	กก.	19.41	2,158.39	-	-	2,158.39	
9	เหล็ก RB 19 มม. ยาว 0.50 ม.	11.15	กก.	19.97	222.67	-	-	222.67	
10	เหล็ก DB 16 มม. ยาว 0.50 ม.	279.66	กก.	20.04	5,604.39	-	-	5,604.39	
11	คูกริ่งไหลทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.	39	ลบ.ม.	64.00	2,496.00	5.00	195.00	2,691.00	
12	งานพอยตเมนต์	122	ลิตร	24.73	3,017.06	-	-	3,017.06	
13	ค่าพอยตเมนต์คอนกรีต	262	ม.	-	-	14.25	3,733.50	3,733.50	
14	งานขุดวางท่อลอด คสล.มอกชั้น3 ศก.0.30 ม.พร้อมยาแนว	0	พอน	-	-	-	-	-	
รวมค่างานต้นทุน								339,943.24	

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

(นางพงษ์ศักดิ์ ศรีดีทาลง)

(นางสาวทพร สีโคตร)

(นายสุนทร บุญจรัญช์)

