



ที่ สน ๐๗๑๘/๒๗๕๗

ที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์
ถนนนิตโย สน ๔๗๒๑๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอบประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์

เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๗.๒/๒๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาแบบ พร.๔ และ พร.๕

จำนวน ๕ ชุด

๒. สำเนาแบบ บก.๐๑, บก ๐๖

จำนวน ๕ ฉบับ

ตามที่ จังหวัดสกลนคร แจ้งอนุมัติโครงการและมอบอำนาจโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้

๑. ขุดลอกห้วยตาบอด (ห้วยกอก) บ้านบ่อพังแคน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ขุดลอกปากบนกว้าง ๑๒ เมตร ปากล่างกว้าง ๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ช่วงที่ ๑ ยาว ๔๓๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ยาว ๓๖๕ เมตร ลาด ๑:๑.๕ หรือช่วงที่ ๑ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๒๘๘ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๗ ลบ.ม. งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๔ ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปลาตอง หมู่ที่ ๗ ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๖ ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ในวงเงิน ๔๗๐,๘๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาเพียงใหม่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๖ ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ในวงเงิน ๔๗๐,๘๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

/๕.ก่่อสร้างถนน...

๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาเพียงใหม่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๖ ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ในวงเงิน ๔๗๐,๘๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

อำเภอกุสุมาลย์ ขอส่งราคากลางมาเพื่อประกาศในเว็บไซต์ของที่ทำการปกครองจังหวัด สกลนคร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พันจ่าอากาศเอก

(พูนสุข ทะแพงพันธ์)

นายอำเภอกุสุมาลย์

ที่ทำการปกครองอำเภอ

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๔๒๗๖๙๐๓๐

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกห้วยตาบอด (ห้วยกอก) บ้านบ่อพังแคน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์
จังหวัดสกลนคร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอกุสุมาลย์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

เป็นเงิน ๔๙๙,๒๙๕.๙๑ บาท

ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขุดลอกลำห้วย ปากบนกว้าง ๑๒ เมตร ปากล่างกว้าง ๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร
ช่วงที่ ๑ ยาว ๔๓๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ยาว ๓๖๕ เมตร ลาด ๑ : ๑.๕ หรือช่วงที่ ๑ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า
๙,๒๘๘ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๗ ลบ.ม.

๕. แหล่งที่มาขอราคากลาง

๕.๑ แบบ พร. ๕

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง พร. ๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุนทร บุญจรรักษ์ ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ประธานกรรมการ.....

๖.๒ นางสาวภพพร ลีโคตร เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

กรรมการ.....

๖.๓ นายวัชรวิธ บุญรอง นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ.....

แบบสรุปรายละเอียดกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภออุทุมพรพิสัย ที่ 267/2562

ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วย ปากบนกว้าง 12.00 ม. ปากล่างกว้าง 3.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ช่วงที่ 1 ยาว 430 ม. ช่วงที่ 2 ยาว 365 ม. ลาด 1:1.5

หรือช่วงที่ 1 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 9,288 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,107 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ห้วยตาบอด (ห้วยกอก) บ้านบ่อพังแคน หมู่ที่ 15 ต.อุ่มจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.สกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดสกลนคร

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร			-	
2	งาน/กลุ่มงาน ทาง	-		-	
3	งาน/กลุ่มงาน ซลประทาน	368,130.88	1.3563	499,295.91	
4	งาน/กลุ่มงาน ท่อลอดเหลี่ยม			-	
	 ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				

รวมค่าก่อสร้าง 499,295.91

คิดเป็นเงินงบประมาณ (ราคากลาง) 499,295.91 บาท

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1



(นายสุนทร บุญจงรักษ์)

ประธานกรรมการ


2



(นางสาวภพพร ลิโคตร)

กรรมการ

3



(นายวิชราวุธ บุญรอง)

กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๔ ตำบลอุ่มจาน อำเภอสุเมธาลัย จังหวัดสกลนคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสุเมธาลัย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๒,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๔ ตำบลอุ่มจาน อำเภอสุเมธาลัย จังหวัดสกลนคร ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตรม. พร้อมลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๙๖,๕๗๘.๗๙ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร. ๔
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง พร. ๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุนทร บุญจรงค์ ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ.....
๗.๒ นางสาวภทพร ลีโคตร เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน	กรรมการ.....
๗.๓ นายวัชรารัฐ บุญรอง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ.....

แบบสรุปรายละเอียดกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภออุทุมพรพิสัย ที่ 268/2562

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 225 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

พร้อมลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 4 ต.อุ่มจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.สกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดสกลนคร


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร			-	
2	งาน/กลุ่มงาน ทาง	359,266.96	1.3822	496,578.79	
3	งาน/กลุ่มงาน ซลประทาน			-	
4	งาน/กลุ่มงาน ท่อลอดเหลี่ยม			-	
	 ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				496,578.79	
คิดเป็นเงินงบประมาณ (ราคากลาง)				496,578.79	บาท

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1  ประธานกรรมการ

(นายสุนทร บุญจงรักษ์)

2  กรรมการ

(นางสาวภทพร ลิโคตร)

3  กรรมการ

(นายวิชราวุธ บุญรอง)

รายละเอียดกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอสุมาลัย ที่ 268/2562
ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 225 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

พร้อมลูกรังให้ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 4 ต.อุ่มจาน อ.สุมาลัย จ.สกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสุมาลัย จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ แบบมาตรฐาน พ.101 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับระดับผิวจราจรเดิม	900.00	ตร.ม.		-	1.74	1,566.00	1,566.00	
2	งานทรายรองพื้นหนาเฉลี่ย 0.05 ม.	45.00	ลบ.ม.	350.00	15,750.00	99.00	4,455.00	20,205.00	
3	งานแบบข้างเหล็ก	67.50	ม.	94.00	6,345.00		-	6,345.00	คิดวัสดุเหล็กคิด 10%
4	เข้าแบบข้างเหล็กติดตั้งยาว	675.00	ม.		-	21.94	14,809.50	14,809.50	
5	เหล็ก WIRE MESH Ø 4.0 มม. ขนาด 0.10x0.30 ม.	900.00	ตร.ม.	31.00	27,900.00	5.00	4,500.00	32,400.00	
6	เหล็ก RB 15 มม. ยาว 0.50 ม.	44.48	กก.	19.41	863.36		-	863.36	
7	เหล็ก RB 19 มม. ยาว 0.50 ม.	8.92	กก.	19.98	178.22		-	178.22	
8	เหล็ก DB 16 มม. ยาว 0.50 ม.	355.50	กก.	20.05	7,127.78		-	7,127.78	
9	โฟม	66.00	แผ่น	15.00	990.00		-	990.00	
10	งานคอนกรีต ค.2	135.00	ลบ.ม.	1,850.00	249,750.00	103.00	13,905.00	263,655.00	
11	งานหยอดแอสฟัลท์	148.50	ลิตร	21.43	3,182.36		-	3,182.36	
12	ค่าขอยอดยางรอยต่อคอนกรีต	315.00	ม.		-	14.25	4,488.75	4,488.75	
13	งานลูกรังให้ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.	54.00	ลบ.ม.	64.00	3,456.00		-	3,456.00	
รวมค่างานต้นทุบ								359,266.96	

หมายเหตุ ราคาวัสดุได้จากราคาคาพานิชย์จังหวัดสกลนคร เดือนสิงหาคม 2562 ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมืองสกลนคร 26.71 บาท/ลิตร

ประธานกรรมการ

(นายสุนทร บุญจักษ์)

กรรมการ

(นางสาวพพร สี่โคตร)

กรรมการ

(นายวัชรพร บุญรอง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองปลาตอง หมู่ที่ ๗ ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอกุสุมาลย์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๐,๘๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองปลาตอง หมู่ที่ ๗ ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๖ ตรม. พร้อมลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๗๔,๕๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร. ๔
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร. ๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุนทร บุญจรงค์ ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ.....
๗.๒ นางสาวภพพร ลีโคตร เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน	กรรมการ.....
๗.๓ นายสมยศ ปัญญาสาร นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ.....

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองปลาตอง หมู่ที่ 7

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 214 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 856 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองปลาตอง หมู่ที่ 7 ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า รายการเลขที่ /2562

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร			-	
2	งาน/กลุ่มงาน ทาง	346,927.75	1.3822	479,523.53	พื้นที่ฝนตกชุก 1
3	งาน/กลุ่มงาน ชลประทาน			-	
4	งาน/กลุ่มงาน ท่อลอดเหลี่ยม			-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				

รวมค่าก่อสร้าง 479,523.53

คิดเป็นเงินงบประมาณ (ขอปรับยอดเป็น) 479,500.00 บาท

ตัวอักษร (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร

856.00 ตร.ม.

เฉลี่ย

560.16 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายสุนทร บุญจงรักษ์)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวกัทพร ลิโคตร)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสมยศ ปัญญาสาร)

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองปลาตอง หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 214 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 856 ตร.ม. พร้อมลงลูกกรงให้ห่างเสลี่ยงข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองปลาตอง หมู่ที่ 7 ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร แบบเลขที่ /2562 รายการเลขที่ /2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย xFn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานดิน								
	1.1งานปรับระดับผิวจราจร	856.00	ตร.ม.	1.74	1,489.44	1.3822	2.41	2,058.70	
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							-	
	2.1งานวัสดุรองได้ผิวทางคอนกรีต							-	
	2.1.1งานทรายรองได้ผิวทางคอนกรีต	42.80	ลบ.ม.	368.80	15,784.64	1.3822	509.76	21,817.53	
	2.2งานดินหั่นลูกรัง	30.00	ลบ.ม.	58.00	1,740.00	1.3822	80.17	2,405.03	
3	งานผิวทาง							-	
	3.1ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							-	
	3.1.1ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 เซนติเมตร	856.00	ตร.ม.	363.47	311,130.32	1.3822	502.39	430,044.33	
	3.1.2รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง(RB Ø 19 มม.)	19.09	กก.	19.97	381.23	1.3822	27.60	526.93	
	3.1.3รอยต่อแผ่หดตามขวาง(RB Ø 15 มม.)	107.09	กก.	19.41	2,078.62	1.3822	26.83	2,873.06	

	3.1.4 รอยต่อตามยาว(DB Ø 16 มม.)	338.12	กก.	20.04	6,775.92	1.3822	27.70	9,365.68	
4	งานโครงสร้าง							-	
	4.1 งานหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 0.60 ม.								
5	งานอื่น ๆ							-	
	5.1 โฟม	15.00	แผ่น	15.00	225.00	1.3822	20.73	311.00	
	5.2 งานหยอดแอสฟัลท์	141.29	ลิตร	21.61	3,053.28	1.3822	29.87	4,220.24	
	5.3 ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	299.60	เมตร	14.25	4,269.30	1.3822	19.70	5,901.03	
					346,927.75			479,523.53	
					รวมราคาค่าก่อสร้าง			479,500.00	**

ตัวอักษร สีแดงเห็นแก่พื้นที่ท้ายบาทถั่ว

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสุนทร บุญจรรักษ์)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวภาพร สีโคตร)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสมยศ ปัญาสาร)

นายช่างโยธาอาวุโส

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาเพียงใหม่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอกุสุมาลย์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๐,๘๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาเพียงใหม่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๖ ตรม. พร้อมลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๗๘,๕๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร. ๔
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร. ๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุนทร บุญจักษ์ ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ.....
๗.๒ นางสาวภทพร ลิโคตร เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน	กรรมการ.....
๗.๓ นายวิทยา เหลาแหว ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ.....

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาเพียงใหม่ หมู่ที่ 10

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 214 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 856 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาเพียงใหม่ หมู่ที่10 ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

รายการเลขที่ /2562

คำนวณราคา เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร				
2	งาน/กลุ่มงาน ทาง	346,927.75	1.3822	479,523.53	พื้นที่ฝนตกชุก 1
3	งาน/กลุ่มงาน ซอประทวน				
4	งาน/กลุ่มงาน ท่อลอดเหลี่ยม				
	าษา.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				

รวมค่าก่อสร้าง 479,523.53

คิดเป็นเงินงบประมาณ (ขอปรับยอดเป็น) 479,500.00 บาท

ตัวอักษร (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร

856.00 ตร.ม.

เฉลี่ย

560.16 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายสุนทร บุญจงรักษ์)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวภพพร สิริโคตร)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสมยศ ปัญญาสาร)

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาเพียงใหม่ หมู่ที่ 10

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 214 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 856 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาเพียงใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลนาเพียง อำเภอสุเมลาญย์ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ /2562

รายการเลขที่ /2562

/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสุเมลาญย์ จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย xFn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานดิน								
	1.1 งานปรับระดับผิวจราจร	856.00	ตร.ม.	1.74	1,489.44	1.3822	2.41	2,058.70	
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							-	
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							-	
	2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	42.80	ลบ.ม.	368.80	15,784.64	1.3822	509.76	21,817.53	
	2.2 งานดินหินลูกรัง	30.00	ลบ.ม.	58.00	1,740.00	1.3822	80.17	2,405.03	
3	งานผิวทาง							-	
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							-	
	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 เซนติเมตร	856.00	ตร.ม.	363.47	311,130.32	1.3822	502.39	430,044.33	
	3.1.2 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (RB Ø 19 มม.)	19.09	กก.	19.97	381.23	1.3822	27.60	526.93	
	3.1.3 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (RB Ø 15 มม.)	107.09	กก.	19.41	2,078.62	1.3822	26.83	2,873.06	

	3.1.4 รอยต่อตามยาว(DB Ø 16 มม.)	338.12	กก.	20.04	6,775.92	1.3822	27.70	9,365.68	
4	งานโครงสร้าง								
	4.1 งานหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 0.60 ม.								
5	งานอื่น ๆ								
	5.1 โพน	15.00	แผ่น	15.00	225.00	1.3822	20.73	311.00	
	5.2 งานหยอดแอสฟัลท์	141.29	ลิตร	21.61	3,053.28	1.3822	29.87	4,220.24	
	5.3 ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	299.60	เมตร	14.25	4,269.30	1.3822	19.70	5,901.03	
					346,927.75			479,523.53	
					รวมราคาค่าก่อสร้าง			479,500.00	**

ตัวอักษร สีแดงเขียนกำกับหน้าท้ายรายการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสุนทร บุญจงรักษ์)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิทยา เหลาแดง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวทพพร ลิโคตร)
เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน นาเพียงใหม่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอกุสุมาลย์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๐,๘๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน นาเพียงใหม่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๖ ตรม. พร้อมลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๗๙,๕๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร. ๔
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร. ๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุนทร บุญจรรักษ์ ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ.....
๗.๒ นางสาวภทพร ลีโคตร เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน	กรรมการ.....
๗.๓ นายวิทยา เหลาแหว ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ.....

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาเพียงใหม่ หมู่ที่ 11

ก่อสร้างถนน คล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 214 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 856 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาเพียงใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

รายการเลขที่

/2562

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	346,927.75	1.3822	-	พื้นที่ฝนตกชุก 1
2	งาน/กลุ่มงาน ทาง			479,523.53	
3	งาน/กลุ่มงาน ซลประทาน			-	
4	งาน/กลุ่มงาน ท่อลอดเหลี่ยม			-	
	าลา.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				479,523.53	
คิดเป็นเงินงบประมาณ (ขอปรับยอดเป็น)				479,500.00	บาท

ตัวอักษร (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)


ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร

856.00 ตร.ม.

เฉลี่ย

560.16 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายสุนทร บุญจงรักษ์)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวกัทพร ลิโคตร)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสมยศ ปัญญาสาร)

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาเพียงใหม่ หมู่ที่ 11

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 214 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 856 ตร.ม. พร้อมเล็กรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาเพียงใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลนาเพียง อำเภออุทุมพร จ.จังหวัดสกลนคร

รายการเลขที่ /2562

แบบเลขที่ /2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภออุทุมพร จ.จังหวัดสกลนคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานดิน								
	1.1 งานปรับระดับผิวจราจร	856.00	ตร.ม.	1.74	1,489.44	1.3822	2.41	2,058.70	
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							-	
	2.1 งานวัสดุรองได้ผิวทางคอนกรีต							-	
	2.1.1 งานทรายรองได้ผิวทางคอนกรีต	42.80	ลบ.ม.	368.80	15,784.64	1.3822	509.76	21,817.53	
	2.2 งานดินหินลูกรัง	30.00	ลบ.ม.	58.00	1,740.00	1.3822	80.17	2,405.03	
3	งานผิวทาง							-	
	3.1 ผิวทางบอร์เตอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							-	
	3.1.1 ผิวทางบอร์เตอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 เซนติเมตร	856.00	ตร.ม.	363.47	311,130.32	1.3822	502.39	430,044.33	
	3.1.2 รอยต่อเสื่อขยายตามขวาง(RB Ø 19 มม.)	19.09	กก.	19.97	381.23	1.3822	27.60	526.93	
	3.1.3 รอยต่อเสื่อหดตามขวาง(RB Ø 15 มม.)	107.09	กก.	19.41	2,078.62	1.3822	26.83	2,873.06	

	3.1.4 รอยต่อตามยาว(DB Ø 16 มม.)	338.12	กก.	20.04	6,775.92	1.3822	27.70	9,365.68	
4	งานโครงสร้าง								
	4.1 งานหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 0.60 ม.								
5	งานอื่น ๆ								
	5.1 โฟม	15.00	แผ่น	15.00	225.00	1.3822	20.73	311.00	
	5.2 งานหยอดแอสฟัลท์	141.29	ลิตร	21.61	3,053.28	1.3822	29.87	4,220.24	
	5.3 ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	299.60	เมตร	14.25	4,269.30	1.3822	19.70	5,901.03	
					346,927.75			479,523.53	
					รวมราคาค่าก่อสร้าง			479,500.00	**

ตัวอักษร สีแดงเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสุนทร บุญจรัส)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวกมลพร สิริโคตร)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวิฑูรย์ เหลาเตว)

ผู้อำนวยการกองช่าง