

ที่ สน ๐๙๑๘/ ๒๐๔๔



ที่ว่าการอำเภอบ้านม่วง
ถนนบ้านดุง - คำตากผ้า
สน ๔๗๑๔๐

๒๑ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอบประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์

เรียน ปลัดจังหวัดสงขลา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสงขลา ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๗.๒/ว ๒๒๙๔๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แบบ พร.๔ และ พร.๕	จำนวน	๑ ชุด
	๒. แบบ ปพข.๐๐๑	จำนวน	๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดสงขลา ได้อนุมัติโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ จำนวน ๑ โครงการ ๑ กิจกรรม คือ ก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาธารณะประโยชน์ (นายอวยชัย) หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสงขลา ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

อำเภอบ้านม่วง ขอส่งราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาธารณะประโยชน์ (นายอวยชัย) หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสงขลา จำนวน ๔๔๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เพื่อประกาศในเว็บไซต์ของ ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนวรรณ์ วงศ์ปิ่นเพชร)

นายอำเภอบ้านม่วง

ที่ทำการปกครองอำเภอ

กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทร ๐๔๒ -๗๙๗๔๑๒๑

“รักสกล อยู่สกล ทำเพื่อสกลนคร”

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางงานก่อสร้าง**

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาธารณะประโยชน์ (นายอวยชัย) หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วง
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ว่าการอำเภอบ้านม่วง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

โครงการตามแนวทางปฏิบัติการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อัน
เนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

จำนวน ๔๖๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๖๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังใหญ่
ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

๔. วันที่กำหนดราคา ณ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

เป็นจำนวนเงิน ๔๔๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสิทธิสมชัย พงษ์ธนู ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

๒. นายวันชนะ ดวงจันทร์ทิพย์ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

๓. นายอดิเทพ เครือคำ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะประโยชน์ (นายอวยชัย) หมู่ที่ 3
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านม่วง
 แบบเลขที่ ทด.บม.101/2561 (ท1-01)
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 160.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 1.00 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	440,726.26	Factor F 1.3822 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	440,726.26	
	คิดเป็นราคากลาง (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)	440,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.160 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,750,000.00 บาท

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการ
 (นายสิทธิสมชัย พงษ์ธัญญ์)
 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายวันชนะ ดวงจันทร์ทิพย์)
 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายอติเทพ เครือคำ)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะประโยชน์ (นายอวยชัย) หมู่ที่ 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านม่วง

แบบเลขที่ ทต.บม.101/2561 (ท1-01)

คำนวณราคากลางโดย นายอดิเทพ เครือคำ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.75	-	1.3822	2.42	-
	2.2	ตร.ม.						
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา 30 ซม.	ลบ.ม.	200.00	153.17	30,634.00	1.3822	211.71	42,342.31
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	32.00	592.65	18,964.80	1.3822	819.16	26,213.15
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	640.00	369.59	236,537.60	1.3822	510.85	326,942.27
	4.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	20.00	171.79	3,435.80	1.3822	237.45	4,748.96
	4.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	44.00	81.14	3,570.16	1.3822	112.15	4,934.68
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	160.00	83.08	13,292.80	1.3822	114.83	18,373.31
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	64.00	83.84	5,365.76	1.3822	115.88	7,416.55
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	1.00	2,109.63	2,109.63	1.3822	2,915.93	2,915.93
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง	1.00	4,947.98	4,947.98	1.3822	6,839.10	6,839.10

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
9	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๕ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๕ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๕ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๕ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๕ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							

หมายเหตุ*** งานลูกรังรองพื้นทางคิดแค่ความยาว 75.00 ม.

รวมค่าก่อสร้าง

440,726.26

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

318,858.53

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3822

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782