



ที่ สน ๐๓๑๘/๒๒๗๗

ที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ
ศูนย์ราชการอำเภอวาริชภูมิ
สน ๔๗๑๕๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์

เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว๒๕๕๗๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบ พร. ๔, พร. ๕

จำนวน ๑ ชุด

๒. ตาราง บก ๐๑

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดสกลนคร ได้อนุมัติการดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน) เพื่อมุ่งเน้นให้อำเภอเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบูรณาการงานพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง โดยอำเภอวาริชภูมิได้รับอนุมัติงบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น

อำเภอวาริชภูมิ ขอส่งราคากลางยื่นก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยน้ำเค็ม บ้านวาริชภูมิ หมู่ที่ ๑ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๓๓,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) เพื่อประกาศในเว็บไซต์ของที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร รายละเอียดปรากฏตามที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา)

นายอำเภอวาริชภูมิ

ที่ทำการปกครองอำเภอ

กลุ่มบริหารงานปกครอง

โทร. ๐-๔๒๗๘-๑๒๔๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกลำห้วยน้ำเค็ม บ้านวาริชภูมิ หมู่ที่ ๑ ตำบลวาริชภูมิ
อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดสกลนคร (ที่ทำการปกครองอำเภอวาริชภูมิ)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายใน
ระดับอำเภอและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณ ๒๓๓,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ขุดลอกลำห้วยน้ำเค็ม บ้านวาริชภูมิ หมู่ที่ ๑ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ขนาดความกว้าง ๘.๐๐ เมตร ความยาว ๔๕๕.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร หรือปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกว่า ๖,๓๗๐.๐๐ ลบ.ม

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๓๓,๐๐๐ บาท

ตามคำสั่งอำเภอวาริชภูมิ เลขที่ ๓๗๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ ตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ ตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายพงษ์พิทักษ์ หาศรีคำ	ประธานกรรมการ	(ลงชื่อ).....
๗.๒ นายศุภวิทย์ สุทธางคกุล	กรรมการ	(ลงชื่อ).....
๗.๓ นายพีรพัฒน์ มาลาทอง	กรรมการ	(ลงชื่อ).....

ราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ

ประมาณราคา โครงการขุดลอกลำห้วยน้ำเค็ม

ปริมาณงาน ขุดลอกลำห้วยขนาดปากลำห้วยกว้าง 8.30 เมตร ลึก 4.00 เมตร จากकिनดูยาว 455.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 6370.00 ลบ.ม.

หน่วยงาน ปกครองอำเภวาริชภูมิ

พิกัดเริ่มต้น X= 353152, Y= 1911136 พิกัดสิ้นสุด X=353359, Y=1911427

ประมาณการ วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย บาท	คำนวณ (แรง + วัสดุ)	รวม	หมายเหตุ
1	โครงการขุดลอกลำห้วยน้ำเค็ม	455	เมตร	390.42	177,641.10	177,641.10	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
						177,641.10	
	FACTOR F งานชลประทาน					1.3563	
	ราคาค่าก่อสร้าง					240,934.62	
	ราคาปรับลด (SAY)					233,000.00	

ตามคำสั่งอำเภอวาริชภูมิ เลขที่ 378/2562 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

ทองแสนสามพร้อมสามพันบาทถ้วน

ลงชื่อ



(นายพงษ์พิทักษ์ นาคีรีคำ)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ



(นายสุภวิชัย สุทธางคกุล)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

กรรมการ

อนุมัติ



ลงชื่อ



(นายพิรพัฒน์ มาลาทอง)

นักบริหารงานช่าง ทด.ว.วิชัยภูมิ

กรรมการ



(นายธนเดช พันธุ์สาร)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

(นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา)

นายอำเภวาริชภูมิ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4

ประมาณราคา โครงการขุดลอกลำห้วยน้ำเค็ม
 ปริมาณงาน ขุดลอกลำห้วยขนาดปากลำห้วยกว้าง 8.00เมตร ลึก 4.00 เมตรจากกันตูดยาว 455.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 6370.๙0 ลบ.ม.
 หน่วยงาน ปกครองอำเภอวาริชภูมิ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ค่าลากถาง	4.00	ตร.ม.			2.58	10.32	10.32	
2	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	14.00	ลบ.ม.			27.15	380.10	380.10	
	รวม							390.42	

ราคาต่อ 1 เมตร

