

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้ากองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอกุตุบาก ที่ ๘ ตำบลกุตุบาก อำเภอ
กุตุบาก จังหวัดสกลนคร งานจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณหน้ากองร้อยอาสารักษาดินแดน
อำเภอกุตุบาก ที่ ๘ พร้อมก่อสร้างเสาชิง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอกุตุบาก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๓,๔๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณหน้ากองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอกุตุบาก ที่ ๘
พร้อมก่อสร้างเสาชิง ปริมาณงาน ก่อสร้างลานคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร
พร้อมก่อสร้างเสาชิง ขนาดความสูง ๙.๐๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๕๕,๕๑๔.๘๐ บาท
(สี่แสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์) ตามคำสั่งอำเภอกุตุบาก ที่ ๒๗๖/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร จำนวน ๕ ฉบับ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสงบ สีเลา	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายทรงพล อินทวงศ์	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	กรรมการ
๗.๓ นายโสภณ ดีบุก	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เทศบาลตำบลกุตุบาก	กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสงบ สีเลา)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทรงพล อินทวงศ์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายโสภณ ดีบุก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน เทศบาลตำบลกุตุบาก

ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้ากองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน อำเภอกุตบาก ที่ 8 ตำบลกุตบาก อำเภอกุตบาก จังหวัดสกลนคร
 งานก่อสร้าง งานก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณหน้ากองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอกุตบาก ที่ 8 พร้อมก่อสร้างเสาดง
 ปริมาณงาน ก่อสร้างลานคอนกรีต ขนาดกว้าง 35.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร พร้อมก่อสร้างเสาดง ขนาดความสูง 9.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน อำเภอกุตบาก ที่ 8 บ้านกุตบาก หมู่ที่ 1 ตำบลกุตบาก อำเภอกุตบาก
 จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอกุตบาก จังหวัดสกลนคร

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	455,514.80	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	455,514.80	
	ราคากลาง	455,514.80	
	ราคากลาง (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสงวน สีเสลา)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทรงพล อินทวงศ์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายโสภณ ดีบุก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน เทศบาลตำบลกุตบาก

ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้ากองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอภูทอก ที่ 8 ตำบลภูทอก อำเภอภูทอก จังหวัดสกลนคร
 งานก่อสร้าง งานก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณหน้ากองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอภูทอก ที่ 8 พร้อมก่อสร้างเสาธง
 ปริมาณงาน ก่อสร้างลานคอนกรีต ขนาดกว้าง 35.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร พร้อมก่อสร้างเสาธง ขนาดความสูง 9.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณกองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอภูทอก ที่ 8 บ้านภูทอก หมู่ที่ 1 ตำบลภูทอก อำเภอภูทอก
 จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอภูทอก จังหวัดสกลนคร

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย:บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	347,960.28	1.3091	455,514.80	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
รวมค่าก่อสร้าง				455,514.80	
(สี่แสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายสงบ สีเลา)
 ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายทรงพล อินทวงศ์)
 ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายโสภณ ดีบุก)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน เทศบาลตำบลภูทอก

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	3.1 งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.00	ลบ.ม.	2,100.00	4,200.00	426.00	852.00	5,052.00	
	3.2 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	4.50	ลบ.ม.	2,200.00	9,900.00	466.00	2,097.00	11,997.00	
4	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ 80 %	1.40	ตร.ม.	403.00	564.20	133.00	186.20	750.40	
5	งานเสริมเหล็ก								
	5.1 เหล็ก R89	194.00	กก.	22.75	4,413.50	4.40	853.60	5,267.10	
	5.2 เหล็ก DB 12	19.00	กก.	21.95	417.05	3.60	68.40	485.45	
	5.3 เหล็ก 25 mm. ANCHOR BOLTS WITH DOUBLE NUTS	8.00	ชุด	250.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	5.4 เหล็กแผ่น PL - 30 mm.	1.00	แผ่น	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	5.5 เหล็กแผ่น PL - 6 mm.	8.00	แผ่น	300.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	5.6 ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	32.52	162.60	-	-	162.60	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายสงบ สีเสลา)
 ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายทรงพล อินทวงศ์)
 ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติกร)

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายโสภณ ดีบุก)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน เทศบาลตำบลกุดบาก

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	งานเสา								
	5.1 ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด 4 นิ้ว ทน 3.6 มม.	2.00	ท่อน	3,097.00	6,194.00	250.00	500.00	6,694.00	
	5.2 ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด 3 นิ้ว ทน 3.2 มม.	1.00	ท่อน	2,125.00	2,125.00	175.00	175.00	2,300.00	
	5.3 ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด 3/4 นิ้ว ทน 2.6 มม.	1.00	ท่อน	442.00	442.00	35.00	35.00	477.00	
	5.4 ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 4 นิ้ว ลด 3 นิ้ว	1.00	อัน	290.00	290.00	-	-	290.00	
	5.5 บัวเสาของเหล็กวงกลิ้ง ขนาด 4"	3.00	อัน	3,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	5.6 บัวเสาของเหล็กวงกลิ้ง ขนาด 3"	1.00	อัน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	5.7 บัวเสาของเหล็กวงกลิ้ง ขนาด 3/4 นิ้ว	6.00	อัน	800.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	5.8 ระบบสายล่อฟ้า	1.00	เหมา	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
	5.9 งานบัดเตลิต	1.00	เหมา	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	5.10 สีนํ้ามัน (5 ลิตร)	1.00	แกลลอน	650.00	650.00	38.00	38.00	688.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								347,960.28	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสงบ สีเสก)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายโสภณ ดีบุก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน เทศบาลตำบลกุศุดปาก