

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนายอำเภอ ที่ว่าการอำเภอพังโคน ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๔๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนายอำเภอ งานปรับปรุงห้องน้ำ งานห้องครัว และงานบันได
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๔๕,๗๒๘.๘๒ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อย-ยี่สิบแปดบาทแปดสิบสองสตางค์) ตามคำสั่งอำเภอพังโคน ที่ ๓๑๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า
 - แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา ปร.๔ จำนวน ๑ หน้า
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวสุภาพร แก้วมุงคุณ	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ ดาบตำรวจจักรพันธ์ ปานประเสริฐ	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	กรรมการ
๗.๓ นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์	นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน ทต.พังโคน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ: โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนายอำเภอที่ว่าการอำเภอพังโคน ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ว่าการอำเภอพังโคน ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ : เทศบาลตำบลพังโคน ที่ -

เจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	111,319.85	1.3091	145,728.82	
	เงื่อนไข				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงินล่วงหน้า0....%				
	เงินประกันผลงาน0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม7...%				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			145,728.82	
	ราคากลาง			145,728.82	
	(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทแปดสิบสองสตางค์)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นางสาวสุภาพร แก้วมุงคุณ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) ด.ต.




กรรมการ

(จักรพันธ์ ปานประเสริฐ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์)

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน ทต.พังโคน

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนายอำเภอที่ว่าการอำเภอพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
 สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอพังโคน ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
 ประมาณราคามีวันที่ 18 กันยายน 2568
 แบบเลขที่ เทศบาลตำบลพังโคน ที่ -
 ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงห้องน้ำ								
	1.1 งานรื้อถอนกระเบื้อง	18.83	ตร.ม.		-	45.00	847.35	847.35	
	1.2 งานกรุผนังห้องน้ำกระเบื้องขนาด 8"x10"	13.20	ตร.ม.	295.00	3,894.00	158.00	2,085.60	5,979.60	
	1.3 งานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ 12"x12" ผิวด้าน	3.67	ตร.ม.	257.00	943.19	158.00	579.86	1,523.05	
	1.4 ชักโครก	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	450.00	450.00	6,950.00	
	1.5 อ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	450.00	450.00	3,950.00	
	1.6 สายชำระ	1.00	ชุด	300.00	300.00	50.00	50.00	350.00	
	1.7 ฝักบัวอาบน้ำ	1.00	ชุด	650.00	650.00	50.00	50.00	700.00	
	1.8 ทิวางสุขุ	1.00	ชุด	250.00	250.00	50.00	50.00	300.00	
	1.9 ก๊อกล้างพัน	1.00	ชุด	125.00	125.00	50.00	50.00	175.00	
	1.10 ตะแกรงดักกลัน	2.00	ชุด	150.00	300.00	75.00	150.00	450.00	
	1.11 ประตูเปิดบานเดียว PVC ขนาด 0.7x1.90 เมตร.	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	4,000.00	
	1.12 งานเดินท่อประปาหน้าดีและน้ำเสีย	1.00	เหมา	2,500.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	3,500.00	
2	งานห้องครัว								
	งานผนัง								
	2.1 ก่ออิฐมวลเบา	9.10	ตร.ม.	220.00	2,002.00	80.00	728.00	2,730.00	
	2.2 ฉาบผนัง	18.20	ตร.ม.	75.00	1,365.00	80.00	1,456.00	2,821.00	
	2.3 จับเชิยม	21.52	ม.	15.00	322.80	10.00	215.20	538.00	
	2.4 งานทาสีผนัง	18.20	ตร.ม.	40.00	728.00	30.00	546.00	1,274.00	
	2.5 เหล็กกล่อง 2"x2" หน้า 2.3 มม.	11.00	ฟ่อน	539.00	5,929.00	170.00	1,870.00	7,799.00	
	2.6 ตาข่ายเหล็กถักขนาด 2"x2"	17.30	ตร.ม.	85.00	1,470.50	80.00	1,384.00	2,854.50	
	2.7 งานสีโครงเหล็ก	13.20	ตร.ม.	40.00	528.00	30.00	396.00	924.00	

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนายอำเภอที่ว่าการอำเภอพังโคน ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอพังโคน ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568

แบบเลขที่ เทศบาลตำบลพังโคน ที่ -

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้น								
	2.8 งานเทคอนกรีตพื้นหนา 5 cm.	1.00	ลบ.ม.	2,250.00	2,250.00	498.00	498.00	2,748.00	
	2.9 งานปูกระเบื้องพื้นห้องครัว 12"x12" ผิวด้าน	13.95	ตร.ม.	257.00	3,585.15	158.00	2,204.10	5,789.25	
	2.10 เคาน์เตอร์ครัว	1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	2.11 อ่างล้างจาน 2 หลุม	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	450.00	450.00	2,950.00	
	2.12 งานเดินท่อประปาหน้าดีและน้ำเสีย	1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
	งานไฟฟ้า								
	2.13 หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 36 w	2.00	ชุด	450.00	900.00	135.00	270.00	1,170.00	
	2.14 สวิตช์ไฟ	2.00	ชุด	125.00	250.00	100.00	200.00	450.00	
	2.15 ปลั๊กเสียบ	1.00	ชุด	125.00	125.00	100.00	100.00	225.00	
	2.16 สายไฟ 1.5 THW	30.00	เมตร	15.00	450.00	5.00	150.00	600.00	
3	งานบันได								
	งานบันไดโครงสร้าง								
	3.1 เหล็กกล่อง 2"x6" หนา 3.2 มม	5.00	ท่อน	3,545.00	17,725.00	-	-	17,725.00	
	3.2 เหล็กกล่อง 2"x4" หนา 3.2 มม	1.00	ท่อน	1,015.00	1,015.00	-	-	1,015.00	
	3.3 เหล็กกล่องเสา 4"x4" หนา 2.3 มม.	1.00	ท่อน	1,348.00	1,348.00	-	-	1,348.00	
	3.4 เหล็กกล่อง 2"x2" หนา 2.3 มม.	1.00	ท่อน	384.00	384.00	-	-	384.00	
	3.5 สี่เหลี่ยมสร้างเหล็กบันได	17.40	ตร.ม.	40.00	696.00	30.00	522.00	1,218.00	

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนายอำเภอที่ว่าการอำเภอพังโคน ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอพังโคน ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ เทศบาลตำบลพังโคน ที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน


ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ราวจับบันได								
3.6	เหล็กกล่อง 1 1/2"x1 1/2" ทน 2.3 ม.	2.00	ท่อน	352.00	704.00	-	-	704.00	
3.7	เหล็กกล่อง 1"x 1" ทน 2.3 มม.	2.00	ท่อน	265.00	530.00	-	-	530.00	
3.8	เหล็กกล่อง 1 1/2"x 3" ทน 2.3 มม.	2.00	ท่อน	645.00	1,290.00	-	-	1,290.00	
3.9	สกรูจับบันได	5.88	ตร.ม.	40.00	235.20	30.00	176.40	411.60	
3.10	ไม้พินบันไดหนา 1"	5.70	ตร.ม.	995.00	5,671.50	150.00	855.00	6,526.50	
3.11	ใบตัด	10.00	ใบ	150.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
3.12	ลวดเชื่อม	6.00	ท่อน	150.00	900.00	-	-	900.00	
3.13	ค่าแรงประกอบบันไดเหล็ก	478.00	กก.	-	-	15.00	7,170.00	7,170.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							111,319.85	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางสาวสุภาพร แก้วมุงคุณ) ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชั้นปฏิบัติการ)



(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(ลงชื่อ) ด.ต.กรรมการฯ

(จักรพันธ์ ปานประเสริฐ) ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์) นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน ทด.พังโคน