

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงห้องที่ทำการปกครองอำเภอโคกศรีสุพรรณ ตำบลตองโขบ  
อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอโคกศรีสุพรรณ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๕๓๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

- งานปรับปรุงห้องทะเบียนอำเภอโคกศรีสุพรรณ
- งานปรับปรุงห้องปกครองอำเภอโคกศรีสุพรรณ
- งานปรับปรุงห้องประชุมอำเภอโคกศรีสุพรรณ
- งานปรับปรุงห้องปลัดอำเภอโคกศรีสุพรรณ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ เดือนมีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๕๓๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- |     |       |              |
|-----|-------|--------------|
| ๕.๑ | ปร. ๔ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๒ | ปร. ๕ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๓ | ปร.๖  | จำนวน ๑ แผ่น |

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |     |                          |               |
|-----|--------------------------|---------------|
| ๖.๑ | นายสุรียนต์ สิงห์สวัสดิ์ | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ | นายสันติ สุพรรณพงศ์      | กรรมการ       |
| ๖.๓ | นายวิทวัส ทัตคร          | กรรมการ       |

- ๖.๔ .....
- ๖.๕ .....
- ๖.๖ .....
- ๖.๗ .....
- ๖.๘ .....
- ๖.๙ .....

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องที่ทำการปกครองอำเภอโคกศรีสุพรรณ

สถานที่ดำเนินการ ที่ทำการอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโคกศรีสุพรรณ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนด เมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	530,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor.F		
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %		
	เงินประกันผลงานหัก 0 %		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	530,000.00	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง	530,000.00	
	ตัวอักษร (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)		

## หมายเหตุ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง - ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 74/2569 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2569
- วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
- เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการฯ

(นายสุรียนต์ สิงห์สวัสดิ์)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายสันติ สุพรรณพงศ์)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายวิวัฒน์ ทัศน)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลตำบลตองโขบ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องที่ทำการปกครองอำเภอโคกศรีสุพรรณ

สถานที่ดำเนินการ ที่ทำการอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบรายการ ปร.4

แบบแปลน ปกครองอำเภอโคกศรีสุพรรณ กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโคกศรีสุพรรณ

เมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานปรับปรุงห้องทะเบียนอำเภอโคกศรีสุพรรณ								
1.1	- ขนย้ายครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์สำนักงานภายในห้อง และชนกลับ รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 134.00 ตร.ม.	1.00	งาน	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
1.2	- พื้นผิวปูกระเบื้องยางแบบคลิกล็อก (Click Lock) ลายไม้	134.00	ตร.ม.	650.00	87,100.00	41.00	5,494.00	92,594.00	
1.3	- ที่นั่งหินอ่อนติดผนัง ปูกระเบื้องยางแบบคลิกล็อก (Click Lock) ลายไม้ ทั้งห้อง หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10.00 ตร.ม.	10.00	ตร.ม.	650.00	6,500.00	41.00	410.00	6,910.00	
1.4	- บั้วผนัง PVC 3.5 นิ้ว	75.00	เมตร	138.00	10,350.00	100.00	7,500.00	17,850.00	
	ค่าวัสดุ+ค่าแรง							124,354.00	บาท
2	งานปรับปรุงห้องปกครองอำเภอโคกศรีสุพรรณ								
2.1	- ขนย้ายครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์สำนักงานภายในห้อง และชนกลับ รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 176.00 ตร.ม.	1.00	งาน	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
2.2	- พื้นผิวปูกระเบื้องยางแบบคลิกล็อก (Click Lock) ลายไม้	176.00	ตร.ม.	650.00	114,400.00	41.00	7,216.00	121,616.00	
2.3	- บั้วผนัง PVC 3.5 นิ้ว	84.00	เมตร	138.00	11,592.00	100.00	8,400.00	19,992.00	
	ค่าวัสดุ+ค่าแรง							149,608.00	บาท
3	งานปรับปรุงห้องประชุมอำเภอโคกศรีสุพรรณ								
3.1	- ขนย้ายครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์สำนักงานภายในห้อง และชนกลับ รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 134.00 ตร.ม.	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
3.2	- พื้นผิวปูกระเบื้องยางแบบคลิกล็อก (Click Lock) ลายไม้	134.00	ตร.ม.	650.00	87,100.00	41.00	5,494.00	92,594.00	
3.3	- บั้วผนัง PVC 3.5 นิ้ว	55.00	เมตร	138.00	7,590.00	100.00	5,500.00	13,090.00	
	ค่าวัสดุ+ค่าแรง							110,684.00	บาท
4	งานปรับปรุงห้องปลัดอำเภอโคกศรีสุพรรณ								
4.1	- ขนย้ายครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์สำนักงานภายในห้อง และชนกลับ รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 134.00 ตร.ม.	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
4.2	- พื้นผิวปูกระเบื้องยางแบบคลิกล็อก (Click Lock) ลายไม้	20.00	ตร.ม.	650.00	13,000.00	41.00	820.00	13,820.00	
4.3	- บั้วผนัง PVC 3.5 นิ้ว	20.00	เมตร	138.00	2,760.00	100.00	2,000.00	4,760.00	
	ค่าวัสดุ+ค่าแรง							20,580.00	บาท

## หมายเหตุ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง - ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 74/2569 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2569
- วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
- เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการฯ

(นายสุวิชัย สิงห์สวัสดิ์)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ

(นายสันติ สุพรรณพงศ์)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ

(นายวิหิต หัตถ์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลตำบลดงโข้ว