

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างเทสถานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กข้างหอประชุมที่ว่าการอำเภอพังโคน ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๗๑,๘๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน

โดยก่อสร้างเทสถานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กข้างหอประชุมที่ว่าการอำเภอพังโคน ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference: TOR) ที่กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๗๒,๒๖๗.๑๕ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อย - หกสิบเจ็ดบาทสิบห้าสตางค์) ตามคำสั่งอำเภอพังโคน ที่ ๓๐๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.๑ (ก), ปร.๔ จำนวน ๒ หน้า
- แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา ปร.๑ จำนวน ๑ หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวสุภาพร แก้วมุงคุณ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ.....
๗.๒ นายพัฒน์พงษ์ เสมอภาค	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ.....
๗.๓ นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์	นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน ทต.พังโคน	กรรมการ.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างเทสถานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กข้างหอประชุมที่ว่าการอำเภอพังโคน

ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : ที่ว่าการอำเภอพังโคน ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ : เทศบาลตำบลพังโคน ที่ -

เจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

แบบ ปร.1 (ก) จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างาน ประเภทงานอาคาร	472,267.15	
2	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง	472,267.15	
	ราคากลาง	472,267.15	
	(ตัวอักษร) (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทสิบห้าสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสาวสุภาพร แก้วมุงคุณ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายพัฒน์พงษ์ เสมอภาค)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์)

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน ทต.พังโคน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างเทลารณจอตระคองกริตเสริมเหล็กข้างหอประชุมที่ว่าการอำเภอพังโคน

ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง: ที่ว่าการอำเภอพังโคน ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่: เทศบาลตำบลพังโคน ที่ -

เจ้าของโครงการ: ที่ทำการปกครองอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

แบบ ปร.1 จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	361,253.84	1.3073	472,267.15	
	เสื่อนโซ				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงินล่วงหน้า0....%				
	เงินประกันผลงาน0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม7...%				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			472,267.15	
	ราคากลาง			472,267.15	
	(ตัวอักษร) (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทสิบห้าสตางค์)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสาวสุภาพร แก้วมุงคุณ)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายพนัสนพพงษ์ เสมอภาค)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์)

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน ทด.พังโคน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างเทสถานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กข้างหอประชุมที่ว่าการอำเภอพังโคน ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร แบบเลขที่ เทศบาลตำบลพังโคน ที่ - งานเทสถานคอนกรีต จุดที่ 1 ขนาด 16.00x32.00 เมตร,จุดที่ 2 ขนาด 2.80x10.50 เมตร,จุดที่ 3 ขนาด 4.80x10 เมตร,จุดที่ 4 ขนาด 0.50x3.5x13.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 612.15 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการปกครองอำเภอพังโคน ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2569

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานลานคอนกรีต คสล.								
1	งานปรับพื้นที่ (ขุดต่อขนาดใหญ่)	612.50	ตร.ม.	-	-	10.00	6,125.00	6,125.00	
2	ดินลูกรังรองพื้น หนา 0.10 ม.	91.82	ลบ.ม.	440.00	40,400.80	99.00	9,090.18	49,490.98	
3	ทรายรองพื้น หนา 0.05 ม.	30.60	ลบ.ม.	500.00	15,300.00	99.00	3,029.40	18,329.40	
4	คอนกรีต กำลังไม่น้อยกว่า 240 ksc หนา 0.15 ม.	91.82	ลบ.ม.	2,200.00	202,004.00	460.00	42,237.20	244,241.20	
5	เหล็ก ตะแกรงสำเร็จ 0.10*0.30 ม. Ø 4 ม.ม.	612.15	ตร.ม.	40.00	24,486.00	6.00	3,672.90	28,158.90	
6	เหล็กเสริม DB Ø 16 ม.ม. SD40 (Join รอยต่อ)	22.00	เส้น	410.00	9,020.00	53.00	1,166.00	10,186.00	
7	ตะปู	4.80	กก.	46.00	220.80	-	-	220.80	
8	ไม้แบบ 70%	19.32	ตร.ม.	100.00	1,932.00	-	-	1,932.00	
9	ค่าแรงประกอบแบบ	19.32	ตร.ม.	-	-	133.00	2,569.56	2,569.56	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								361,253.84	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางสาวสุภาพร แก้วมุงคุณ) ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายพัฒน์พงษ์ เสมอภาค) ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์) นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน ทต.พังโคน