



ที่ สน ๐๘๑๘/๔๕๕

ที่ว่าการอำเภอกุตุบาก
ถนนเจริญราษฎร์ สน ๔๗๑๘๐

๑๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อน
นโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๖๕๗๑ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบ พร.๔ และ พร. ๕

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบ บก.๐๑

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ จังหวัดสกลนคร แจ้งให้อำเภอที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและ
ท้องที่ โดยเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิว
จราจร คสล. เชื่อมถนนสายหน้าที่ว่าการอำเภอกุตุบาก อำเภอกุตุบาก จังหวัดสกลนคร จำนวน ๒๒๖,๙๐๐
บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

อำเภอกุตุบาก ขอส่งราคากลางงานก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิว
จราจร คสล. เชื่อมถนนสายหน้าที่ว่าการอำเภอกุตุบาก อำเภอกุตุบาก จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวน ๒๒๖,๙๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อประกาศในเว็บไซต์ของที่ทำการ
ปกครองจังหวัดสกลนคร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา มณีสร้อย)

นายอำเภอกุตุบาก

ที่ทำการปกครองอำเภอ

กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

ฝ่ายการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๔๒๗๘-๔๐๔๓

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจร คสล. เชื่อมถนนสายหน้าที่ว่าการอำเภอคุตบาก อำเภอคุตบาก จังหวัดสกลนคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอคุตบาก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๖,๙๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจร คสล. เชื่อมถนนสายหน้าที่ว่าการอำเภอคุตบาก อำเภอคุตบาก จังหวัดสกลนคร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๓.๐๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๒๖,๙๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร. ๔
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง พร. ๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอรรถพร พองพรหม	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสงบ สีเลา	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)	กรรมการ
๗.๓ นายศุภชัย โสมศรีแพง	ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลคุตบาก	กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอรรถพร พองพรหม)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสงบ สีเลา)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศุภชัย โสมศรีแพง)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลคุตบาก

แบบสรุปประมาณราคา

ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจร คสล. เชื่อมถนนสายหน้าที่ว่าการอำเภอทุดบก อำเภอทุดบก จังหวัดสกลนคร

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 83.00 ม.

บ้านทุดบก หมู่ 1 ต.ทุดบก อ.ทุดบก จ.สกลนคร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	-รวมราคางานต้นทุนงานทาง คสล.	227,922.46	ค่างานต้นทุนต่ำกว่า 5 ล้านบาท เงื่อนไข Factor F งานทาง -เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% -เงินประกันผลงานหัก 0.00% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %ต่อปี -ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%
สรุป	รวมค่าดำเนินการก่อสร้างทั้งสิ้น	227,922.46	
	-กำหนดราคากลางเพียง	226,900.00	

สองแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน

พื้นที่	332.00	ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ	683.43	บาท/ตร.ม.

- * ราคาค่าวัสดุก่อสร้างคิดจากราคาสถาบันดัชนีเศรษฐกิจการค้า (จังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง) เดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 และจากการสืบราคา จำนวน 3 ร้าน ตามรายงานผลการสืบราคาและกำหนดราคากลาง ที่ สน 0818/- ลงวันที่ 16 เมษายน 2563
- ** ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร 2558 คิดจากราคาน้ำมันดีเซล ที่อ.เมืองสกลนคร ที่ราคา 20.00 - 20.99 บาท/ลิตร
- *** ราคาค่าขนส่ง คิดจากราคาน้ำมันดีเซล ที่อ.เมืองสกลนคร ที่ราคา 20.00 - 20.99 บาท/ลิตร
- **** ราคาค่าแรงงานคิดจาก บัญชีค่าแรง/ดำเนินการ สำหรับคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน มีนาคม 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอรรณพ พองพรหม)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสงบ สีเลา)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศุภชัย โสมศรีแพง)

ผู้อำนวยการช่าง เทศบาลตำบลทุดบก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจร คสล. เชื่อมถนนสายหน้าทำการอำเภออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 83.00 ม.

บ้านอุบลราชธานี หมู่ 1 ต.อุบลราชธานี อ.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคา /หน่วย F_N	ประมาณราคา	หมายเหตุ
1	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	-ผิวทาง คสล. 4.00x83.00 ม. หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	332.00	475.38	157,826.16	1.3822	657.07	218,147.32	
	-รอยต่อคอนกรีต	ม.	36.00	92.44	3,327.84	1.3822	127.77	4,599.74	
	-ลงลูกรังให้ล้นทางพร้อมปาดเกลี่ยบดทับ	ลบ.ม.	16.00	234.02	3,744.32	1.3822	323.46	5,175.40	
รวมเป็นค่าดำเนินการทั้งสิ้น								227,922.46	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอรรถพร พงษ์พรหม)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสงบ สีลา)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศุภชัย โสมิตรเพง)

ผู้อำนวยการช่างเทศบาลตำบลอุบลราชธานี

รายการคำนวณราคากลางวัสดุ

1. งานผิวทาง คสล.

1.1 ปรับผิวทางเดิม (งานถางป่าขุดต่อ - ขนาดเตา)	1.00	ตร.ม.	1.66	=	1.66	บาท
1.2 -ทรายหยาบ	0.05	ลบ.ม.	630.51	=	31.53	บาท
-ค่าขนส่ง ระยะทาง 10 กม. (6ล้อ)						
-ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง-ขุดชน)						
1.3 ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	0.30	ม.	21.94	=	6.58	บาท
1.4 คอนกรีตผสมเสร็จ+ค่าขนส่ง+ค่าดำเนินการ	0.15	ลบ.ม.	2,493.90	=	374.09	บาท
-คอนกรีตผสมเสร็จ						
-ค่าผสมคอนกรีต						
-ค่าขนส่งคอนกรีต						
-ค่าปูผิวคอนกรีต						
1.5 wire mesh ๓ 4 ม.ม. @ 0.10x0.30 ม.	1.00	ตร.ม.	53.33	=	53.33	บาท
1.6 ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	1.00	ตร.ม.	8.19	=	8.19	บาท
รวมค่าใช้จ่าย/ตารางเมตร					475.38	บาท/ตร.ม.


 ประธานกรรมการ
 ๑๖.๑๗ กรรมการ
 ๑๖/๕ กรรมการ

2. Expansion Joint ยาว 3.00 ม. ทุกระยะ 10.00 ม.

2.1 RB Ø 19 m.m.x0.50 m. @ 0.30 m.

2.2 ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต

รวมค่าใช้จ่าย/เมตร

3.72	ก.ก.	21.38	=	79.53	บาท
1.00	ม.	12.91	=	12.91	บาท
				92.44	บาท/ม.

3. งานไหลทางลูกรัง

3.1 ค่าลูกรัง

3.2 ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง-ชุดชน)

3.3 ค่าขนส่ง ระยะทาง 10 กม. (6ล้อ)

รวมค่าใช้จ่าย/ลูกบาศก์เมตร

=				160.00	บาท/ลบ.ม.
=				30.67	บาท/ลบ.ม.
=				43.35	บาท/ลบ.ม.
=				234.02	บาท/ลบ.ม.


 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ