



ที่ สน ๑๓๑๘/๑๑๔๗

ที่ว่าการอำเภอต่างอย  
ศูนย์ราชการอำเภอต่างอย  
สน ๔๗๒๖๐

๒๕

พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอประกาศราคากลางในเว็บไซต์

เรียน ปลัดจังหวัดสงขลา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสงขลา ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๓๗.๒/๙๘๘๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบ พร.๔, พร.๕

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบ บก.๐๑

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดสงขลา อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลา กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านบึงทวาย – บ้านโนนสะอาด) หมู่ที่ ๑ บ้านบึงทวาย ตำบลบึงทวาย อำเภอต่างอย จังหวัดสงขลา งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

อำเภอต่างอย ขอส่งราคากลางในการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านบึงทวาย – บ้านโนนสะอาด) หมู่ที่ ๑ บ้านบึงทวาย ตำบลบึงทวาย อำเภอต่างอย จังหวัดสงขลา จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อประกาศในเว็บไซต์ของที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายฤทธิ โสมปัตตุม)

นายอำเภอต่างอย

ที่ทำการปกครองอำเภอ

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐-๔๒๗๖-๑๐๑๘

สรุปการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ พร.5 แผ่นที่

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านบึงหวาย - บ้านโนนสะอาด )

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 บ้านบึงหวาย ตำบลบึงหวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเต่างอย ประมาณราคา เมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

แบบ พร.4 ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                         | วัสดุ,ค่าแรง<br>ต้นทุน | Factor f | วัสดุ,ค่าแรง<br>รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| 1        | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 820.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไธลทางทั้งสองข้างทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย ตามรายละเอียดแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย กำหนด | 359,821.93             | 1.3822   | 497,345.87                  |          |
| 2        | ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |          | 3,000.00                    |          |
|          | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |          |                             |          |
|          | - จ่ายล่วงหน้า 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |          |                             |          |
|          | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %                                                                                                                                                                                                                                              |                        |          |                             |          |
|          | รวมค่าก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |          | 500,345.87                  |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างที่กำหนดเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |          | <u>500,000.00</u>           |          |
| ตัวอักษร | ห้าแสนบาทถ้วน                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |          |                             |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายชัยสิทธิ์ วงศ์กำภู)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายนิพนธ์ การชาคำ)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายสันติ สุพรรณพงศ์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายกฤษฎี โสมปัตตุม)

นายอำเภอเต่างอย

อนุมัติ

ลงชื่อ

(นายขยัน แก้วมะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ



## บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

แบบ ปร.4 แผ่นที่

รายการประมาณราคา งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายบ้านบึงหวาย - บ้านโนนสะอาด )

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 บ้านบึงหวาย ตำบลบึงหวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 820.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหลทางทั้งสองข้างทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย

ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

แบบ ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

| ลำดับที่ | รายการ                            | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ  |            | ค่าแรงงาน |           | รวมเงิน<br>(บาท) |
|----------|-----------------------------------|--------|-------|-----------|------------|-----------|-----------|------------------|
|          |                                   |        |       | ต่อหน่วย  | รวม        | ต่อหน่วย  | รวม       |                  |
| 1        | งานปรับสภาพทางเดิม                |        |       |           |            |           |           |                  |
|          | -ปรับสภาพทางเดิม                  | 1,025  | ตร.ม. |           |            | 1.66      | 1,701.50  | 1,701.50         |
| 2        | งานทรายรองพื้นคันทาง              |        |       |           |            |           |           |                  |
|          | -ทราย                             | 41     | ลบ.ม. | 420.00    | 17,220.00  | 99.00     | 4,059.00  | 21,279.00        |
| 3        | งานแบบ                            |        |       |           |            |           |           |                  |
|          | -ไม้แบบ                           | 24     | ลบ.ฟ. | 495.33    | 11,887.92  |           |           | 11,887.92        |
| 4        | งานตะแกรงเหล็กเสริม               |        |       |           |            |           |           |                  |
|          | -ไวท์เมท Ø 4 มม # 0.10X0.30 ม     | 820    | ตร.ม. | 30.00     | 24,600.00  | 5.00      | 4,100.00  | 28,700.00        |
| 5        | งานผิวจราจรคอนกรีต                |        |       |           |            |           |           |                  |
|          | -คอนกรีต 1:2:4 ST 240 กก./ตร.ชม.  | 123.00 | ลบ.ม. | 1,900.00  | 233,700.00 | 306.00    | 37,638.00 | 271,338.00       |
| 6        | งานรอยต่อคอนกรีต                  |        |       |           |            |           |           |                  |
|          | -เหล็ก RB Ø15 มม(หนัก 1.390 กก/ม) | 0.11   | ตัน   | 19,009.35 | 2,091.03   |           |           | 2,091.03         |
|          | -เหล็ก DB Ø16 มม(หนัก 1.580 กก/ม) | 0.33   | ตัน   | 20,047.04 | 6,615.52   |           |           | 6,615.52         |
|          | -เหล็ก RB Ø19 มม(หนัก 2.230 กก/ม) | 0.02   | ตัน   | 19,976.64 | 399.53     |           |           | 399.53           |
|          | ค่าแรงวางเหล็กเสริม               | 0.460  | ตัน   |           |            | 3,300.00  | 1,518.00  | 1,518.00         |
|          | -แผ่นโฟม                          | 18     | แผ่น  | 25.00     | 450.00     |           |           | 450.00           |
|          | -แอสฟัลท์                         | 60     | ลิตร  | 20.00     | 1,200.00   |           |           | 1,200.00         |
|          | -ค่ารอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง       | 285    | ม.    |           |            | 12.91     | 3,679.35  | 3,679.35         |
| 7        | งานไหลทาง                         |        |       |           |            |           |           |                  |
|          | -ลูกรัง                           | 48     | ลบ.ม. | 149.53    | 7,177.44   |           |           | 7,177.44         |
|          | ค่าแรง ขุด-ขน-ดิน-ปรับเกลี่ยแต่ง  | 48     | ลบ.ม. |           |            | 37.18     | 1,784.64  | 1,784.64         |
|          |                                   |        |       |           | 305,341.44 |           | 54,480.49 | 359,821.93       |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายชัยสิทธิ์ วงศ์กำภู)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสันติ สุพรรณพงศ์)

(นายขยัน แก้วมะ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านบึงทวาย – บ้านโนนสะอาด)

หมู่ที่ ๑ บ้านบึงทวาย ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเต่างอย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๒๐.๐๐ ตารางเมตร และ  
ลงลูกรังไทร่ทางทั้งสองข้างทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง แนบท้ายดังนี้

๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ หน้า

๖.๒ แบบบัญชีรายละเอียดปริมาณงาน (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายชัยสิทธิ์ วงศ์กำภู ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

๗.๒ นายสันติ สุพรรณพงศ์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

๗.๓ นายขยัน แก้วมะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บึงทวาย