

ที่ สน ๑๖๑๘/๖๕๑๐



ที่ว่าการอำเภอเจริญศิลป์
ถนนสว่างแดนดิน-นาบัว สน ๔๗๒๙๐

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์

เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบ บก.๐๑ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ ฉบับ

พร้อมหนังสือนี้ อำเภอเจริญศิลป์ขอส่งราคากลางโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหนองโจด (บ้านน้อยหนองโจด) บ้านหนองโจด หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัด
สกลนคร เพื่อประกาศในเว็บไซต์ของที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ กาญจนกุล)
นายอำเภอเจริญศิลป์

ที่ทำการปกครองอำเภอ
กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
โทร.๐๔๒๗๐๙๑๙๗

“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโจด (บ้านน้อยหนองโจด)
บ้านหนองโจด หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกศิลา อำเภोजेरูศิลป์ จังหวัดสกลนคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภोजेरูศิลป์ จังหวัดสกลนคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโจด (บ้านน้อยหนองโจด)
บ้านหนองโจด หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกศิลา อำเภोजेरูศิลป์ จังหวัดสกลนคร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๘๗,๐๐๐ บาท
ตามคำสั่งอำเภोजेरูศิลป์ ที่ ๑๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ตามแบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสมเจตน์ พิมพานนท์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)
 - ๗.๒ นางสาวพัชรินทร์ แสนกลม ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
 - ๗.๓ นายสถาพร กรมเมือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางสายบ้านหนองโจด (บ้านน้อยหนองโจด) บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตำบลโคกศิลาอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 210.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,050.00	1.68	1,764.00	1.3822	2.32	2,438.20
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.00	514.57	21,611.94	1.3822	711.24	29,872.02
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	840.00	356.89	299,787.60	1.3822	493.29	414,366.42
10	Expansion Joint	ม.	16.00	138.87	2,221.92	1.3822	191.95	3,071.14
11	Contraction Joint	ม.	64.00	77.80	4,979.20	1.3822	107.54	6,882.25
12	Longitudinal Joint	ม.	210.00	75.69	15,894.90	1.3822	104.62	21,969.93
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	42.00	155.05	6,512.10	1.3822	214.31	9,001.02
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
22	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
					352,771.66	รวม		487,600.98
ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)					ปรียบยอด		487,000.00	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 352,771.66

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมเจตน์ พิมพานนท์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค. ชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพัชรินทร์ แสนกลม)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค. ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสถาพร กรมเมือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสุชาติ กาญจนกุล)

นายอำเภอเจริญศิลป์